[Proyectos Integrales de Decoración]

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 1 DEMOLICIONES.		
1.01	**UD. Desmontado De Puerta Metálica** UD. Desmontado de puerta metálica de acceso a local, incluso precercos de anclaje a obra, cercos y tapajuntas, con medios manuales, p.p. de desescombro y carga de estos a cuba, con traslado a vertedero. - Puerta metálica de acceso a local 1	1 UD.	
1.02	**M2. Demolición De Tabiquería Fachada.** M2. Demolición de tabiquería fachada de L.H.D. de 7 cm., colocada en citara, por medios manuales y p.p. de desescombro y carga de estos a cuba, con traslado a vertedero.	12,93 M2.	
1.03	**M2. Demolición De Tabique Palomero Fachada.** M2. Demolición de tabique palomero fachada de L.H.D. de 7 cm., colocada en citara, por medios manuales y p.p. de desescombro y carga de estos a cuba, con traslado a vertedero.	7,04 M2.	

Descripción	UD	Largo	Alto	Parciales
- Fachada	2	1,86	2,20	8,18
		0,88	0,07	0,06
		4,60	0,90	4,69

Descripción	UD	Largo	Alto	Parciales
- Fachada		4,60	1,53	7,04

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA.		
2.01	**ML. Emparchado Borde Capa de Recrecido.** ML. Emparchado borde capa de recrecido de regularización de solera, con L.H.S. (Ladrillo hueco simple) de 4 x 12 x 25 cm., tomadas con mortero de cemento CEM II/A/P 32,5 R y arena de río 1:6 (M:40), empotramientos, con el muros existentes, totalmente terminados, caras para revestir, incluido, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90.	5,20 ML.	
2.02	**M2. Capa De Recrecido Regularización Solera.** M2. Capa de recrecido regularización con mortero de cemento, M:40(1:6) maestreada sobre solera, de 3 a 7 cm. de espesor, maestras cada 60 cm., con pp de nivelado, extendido, reglado y fratasado, totalmente terminado para posterior solado.	53,37 M2.	
2.03	**M2. Realización De Rampa.** M2. Realización de rampa, en cajeado realizado previamente al efecto, en la capa de recrecido de regularización**,** con mortero de cemento Pórtland II-35 M:40 (1:6) y arena de cantera, maestreada, sobre solera, con pp de nivelado, extendido, reglado y fratasado, totalmente terminado para posterior solado.	1,05 M2.	
2.04	**UD. Apertura de Hueco Solera.** UD. Apertura de hueco solera, para empotramiento de caja de apertura sistema hidráulica de puertas pivotantes vidrio, dimensiones de caja (largo ancho alto) 340 x 75 x 60 mm.	2 UDS.	
2.05	**M2. Tabique de L. M.** M2. Tabique de L.M. (Ladrillo macizo) de 7 x 12 x 25 cm., tomadas con mortero de cemento CEM II/A/P 32,5 R y arena de río 1:6 (M:40), empotramientos con paramentos contiguos, totalmente terminados, caras para revestir, incluido, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-9 Frente de escaparate fachada 2 0,50 3,25 3,25 0,35 0,65 0,23 0,35 0,80 0,28 Lateral escaparate fachada 0,75 3,30 2,48 0,25 3,30 0,83 Lateral fachada 0,35 4,60 1,62 0.50 2,95 1,48	10,17 M2.	
2.06	**M2. Tabique L.H.D De 9 cm.** M2. Tabique L.H.D. de 9 x 12 x 25 cm., tomadas con mortero de cemento CEM II/A/P 32,5 R y arena de río 1:6 (M:40), empotramientos con paramentos contiguos, totalmente terminados, caras para revestir, incluido, roturas, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90. Remate superior, sala escaparate 0,65 0,70 0,46 0,45 0,70 0,32 Tabique trasdosado int. escaparate. 1,00 3,35 3,35 Remate superior lateral fachada 0,50 0,70 0,35	4,48 M2.	

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA. (2)

2.07 **M2. Tabique L.H.D De 9 cm. en Citara**

M2. Tabique L.H.D. de 9 x 12 x 25 cm., colocada en citara, tomadas con mortero de cemento CEM II/A/P 32,5 R y arena de río 1:6 (M:40), empotramientos con paramentos contiguos, totalmente terminados, caras para revestir, incluido, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90.

Descripción	UD	Largo	Alto	Parciales
División sala escaparate		0,25	1,15	0,29
		0,25	1,00	0,25
		0,80	1,15	0,92
		0,80	1,40	1,12
		0,30	3,35	1,01
División sala escaparate (continuación)	2	0,25	3,35	1,68
		0,55	1,15	0,63
		0,55	1,40	0,77
		0,40	3,35	1,34
Paramento longitudinal vitrina		2,75	3,35	9,21
		3,10	1,15	3,57
		2,15	3,35	7,20
		0,40	3,35	1,34
Paramento laterales vitrina	2	0,40	3,35	2,68
Trasdosado fondo vitrina		1,45	2,00	2,90
		1,10	2,00	2,20
Falso pilar	2	0,35	3,35	2,35
		0,62	3,35	2,08
División almacén		1,30	3,35	4,36
		0,70	1,25	0,88
División aseo		1,65	3,35	5,53
		0,85	3,35	2,68
		0,70	1,25	0,88
Trasdosado fondo del aseo		1,40	3.35	

60,56 M2.

2.08 **M2. Tabique de L.H.S. De 4 cm.**

M2. Tabique L.H.S. (Ladrillo hueco simple) de 4 x 12 x 25 cm., tomadas con mortero de cemento CEM II/A/P 32,5 R y arena de río 1:6 (M:40), empotramientos, con muros existentes, totalmente terminados, caras para revestir, incluido, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90.

Descripción	UD	Largo	Alto	Parciales
Forrado de bajante oficina	2	0,25	3,35	1,68
Forrado de bajante aseo		0,25	3,35	0,84
Tabique capialzado de fachada		3,00	1,40	4,20
Tabique capialzado de vitrina		3,10	1,20	3,72
Abultados super. e infer. escaparate	4	0,10	0,65	0,26
	2	0,30	0,65	0,39

11,09 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA (3)		
2.09	**M2. Muro de 23 Cm. de Ancho** M2. Muro de 23 cm. de ancho formado por doble lamina, de bloques L.H.D. de 9 x 12 x 25 cm., una en tabique y otra en citara, tomadas con mortero de cemento CEM II/A/P 32,5 R y arena de río 1:6 (M:40), empotramientos, con el muros existentes, totalmente terminados, caras para revestir, incluido, roturas, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90. Descripción / UD / Largo / Alto / Parciales División oficina — 1,90 — 1.95 — 3,71	3,71 M2.	
2.10	**ML. Bandeja de Obra L..H.S..** ML. Bandeja de obra, L.H.S. (Ladrillo hueco simple) de 4 x 12 x 25 cm., apoyada, sobre estructura metálica o sobre obra preparadas al efecto, tomadas con mortero de cemento CEM II/A/P 32,5 R y arena de río 1:6 (M:40), empotramientos, con el muros existentes, totalmente terminados, caras para revestir, incluido, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90. Descripción / UD / Ancho / Largo Jamba superior dintel fachada — 0,21 — 4,66 Coronación muro división oficina — 0,23 — 1,95 Alfeizar de obra escaparate fachada — 0,20 — 0,35	6.96 ML.	
2.11	**ML. Bandeja de Obra Rasillón** ML. Bandeja de obra, realizada con rasillones cerámico 40 x 25 x 4 cm, apoyadas sobre obra, preparadas al efecto, tomadas con mortero de cemento CEM II/A/P 32,5 R y arena de río 1:6 (M:40), empotramientos, con el muros existentes, totalmente terminados, caras para revestir, incluido, roturas, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90. Descripción / UD / Ancho / Largo Base interior de vitrina de obra — 0,40 — 3,20	3,20 ML.	

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA (4)

2.12 **M2. Enfoscado de Regularización Paramentos.**

M2. Enfoscado de regularización paramentos, realizado con maestras cada 60 cm., con un espesor máximo de 1,5 cm. con mortero de cemento Pórtland II-35 M:40 (1:6), y arena de cantera, con aristas vivas y rincones a escuadra, i/ preparación y humedecido de soporte, limpieza y parte proporcional de medios auxiliares, con empleo en su caso de andamiaje homologado.

Descripción	UD	Largo	Alto	Parciales
Fachada tramo escaparate exterior		0,45	3,30	1,49
		0,40	3,30	0,12
Lateral escaparate exterior		0,75	3,30	2,48
Jambas escaparate exterior	2	0,15	1,85	0,56
	2	0,35	0,25	0,18
Abultados escaparate exterior	4	0,10	0,65	0,26
	2	0,35	0,65	0,46
Fachada escaparate aplacada caliza India		0,25	3,20	0,80
		0,20	1,15	0,23
		0,20	1,25	0,25
		1,00	1,15	1,15
		1,00	1,25	1,25
		0,20	3,20	0,64
	2	0,15	0,20	0,06
	2	0,15	0,75	0,23
	2	0,15	0,80	0,24
Fachada aplacada con caliza abujardada		3,20	1,40	4,48
		0,30	2,95	0,89
		0,10	3,20	0,32
		0,10	2,95	0,30
Paramentos interiores caliza abujardada	2	0,65	3,20	4,16
		3,00	1,15	3,45
		3,00	1,25	3,75
Interior urnas escaparates	2	1,50	3,20	9,60
interior vitrina		3,10	0,35	1,09
	2	0,35	0,85	0,60
		3,10	0,85	2,64
		3,10	0,10	0,31
Escaparate interior en caliza India		0,25	3,20	0,80
	2	0,30	3,20	1,92
		0,55	1,15	0,63
		0,55	1,25	0,69
	2	0,55	0,15	0,17
	2	0,15	0,80	0,24
		0,50	3,20	1,60
Canto de forjado solera		4,20	0,30	1,26
		4,20	0,25	1,05
paramentos perdidos por vitrinas		3,15	3,00	9,45
		0,30	3,00	0,90
		0,45	3,25	1,45
		0,95	3,25	3,09
		1,75	3,25	5,69
Falso pilar	2	0,47	3,25	3,06
		0,65	3,25	2,11
Paramento espejo		0,80	3,25	2,60
Muro división oficina		1,90	1,95	3,70
		1,90	0,25	0,48
		0,25	1,95	0,49
Interior aseo		0,80	2,80	2,24
		0,70	0,75	0,53
		0,60	2,80	1,68
		0,20	2,80	0,56
		0,75	2,80	2,10
		1,35	2,85	3,85
		1,40	2,85	3,99

98,33 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA. (5)		
2.13	**ML. Recibido de Dintel Cargadero Metálico** ML. Recibido de dintel cargadero metálico como soporte de capialzado, de obra, formado por perfil laminado de acero A42b tipo " L 100-50-8" , y tirantas centrales de tubos cuadrados de acero 30 x 60 mm. fijación a forjado mediante tacos expansivos y un empotramiento en los extremos de cargadero, a obra no inferior a 15 cm., totalmente terminado y aplomados, y parte proporcional de medios auxiliares, con empleo en su caso de andamiaje homologado. Descripción — Parciales Capialzado frente de acceso fachada 3,45 Capialzado frente vitrina de obra 3,30	6,75 ML.	
2.14	**ML. Recibido de Doble Dintel de Cargaderos Metálicos** ML. Recibido de doble dintel de cargaderos metálicos en huecos escaparates, como soporte de capialzado, formado por doble perfil laminado de acero A42b tipo " L 55 . 5" , arriostrado interiormente entre ellos, mediante pletinas del mismo material "50 . 5" y tirantas centrales en su caso, de tubos cuadrados de acero 30 x 60 mm., fijación a forjado mediante tacos expansivos y un empotramiento en los extremos de cargadero, a obra no inferior a 15 cm., totalmente terminado y aplomados, y parte proporcional de medios auxiliares, con empleo en su caso de andamiaje homologado. Medidas exterior de separación entre cargaderos de 145 mm. Según diseño. Descripción — Parciales Capialzado frente de escaparate en ángulo 1,10 0,45 Capialzado frente escaparate interior 0,80	2,35 ML.	
2.15	**ML. Recibido de Doble Dintel de Cargaderos Metálicos en Fachada** ML. Recibido de doble dintel de cargaderos metálicos en fachada, como soporte de capialzado, formado por doble perfil laminado de acero A42b tipo " L 55 . 5" , arriostrado interiormente entre ellos, mediante pletinas del mismo material "50 . 5" y otro tramo del mismo tipo de ángulo soldado al exterior como relieve para abultado, y un empotramiento en los extremos de cargadero, a obra no inferior a 15 cm., totalmente terminado y aplomados, y parte proporcional de medios auxiliares, con empleo en su caso de andamiaje homologado. Medidas exterior de separación entre cargaderos de 200 mm. Según diseño. Descripción — Parciales Capialzado frente de escaparate fachada exterior 0,75	0,75 ML.	
2.16	**UD. Recibido de Guías y Eje de Puertas Enrollables** UD. Recibido de guías y eje de puertas enrollables, empotradas , mediante garras, en muro cerramiento a revestir, tomados con pasta de yeso negro YG., dejándolos totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño.	1 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA. (6)		
2.17	**UD. Recibido de Estructura Soporte Registro Tambucho** UD. Recibido de estructura soporte registro tambucho, en acero inoxidable, consistente en tubo 60 x 30 mm., acero A42b, formando un marco, fijados en los laterales a la obra, estando el tramo interior, suspendidos mediante tirantas del mismo material y fijados a forjado mediante tornillos y tacos expansivos, totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño.	1 UDS.	
2.18	**UD. Recibido de Estructura de Carpintería de Acero Inoxidable** UD. Recibido de estructura de carpintería de acero inoxidable, perdida en obra, los tramos verticales cogidos a obra mediante garras empotradas tomadas con pasta de yeso negro "YG"., los postes horizontales inferiores se fijaran a solera mediante tornillos y tacos expansivos, mientras que los postes horizontales superiores estarán suspendidos mediante tirantas de tubos cuadrados de acero y fijados a forjado mediante tornillos y tacos expansivos, totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño. Descripción / UD Conjunto de fijo lateral , estructura sup. y escaparate exterior 1 Conjunto de fijo superior, estructura sup. y escaparate Interior 1	2 UDS.	
2.19	**UD. Recibido de Estructura de Enmarcado de Huecos Escaparates** UD. Recibido de estructura de enmarcado de huecos escaparates, consistente en doble tubo 60 x 30 mm., de acero A42b., paralelos y atados entre ellos mediante pletinas 2,5 mm. soldadas a ellos, atornilladas a las jambas verticales e inferior del hueco de obra y soldadas al cagadero metálico, totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño. Descripción / UD Frente de escaparate en ángulo 1 Frente escaparate interior 1	2 UDS.	
2.20	**UD. Ayuda Recibido de Esperas Para Estructura Decorativa** UD. Ayuda recibido de esperas para estructura decorativa de acero y vidrio, consistente en tubo 60 x 30 - 2 mm., acero A42b, formando un marco rectangular ,con separadores interiore, suspendidos mediante tirantas del mismo material y fijados a forjado mediante tornillos y tacos expansivos, con unas esperas de tubo 70 x 40 – 2 mm., para la recepción futura de la estructura decorativa, totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño.	1 Ud.	
2.21	**UD. Ayuda Recibido de Estructura Autoportante Mueble Cajonera** UD. Ayuda recibido de estructura autoportante, mueble cajonera, realizada con tubos 60 x 30 mm., de acero A42b , dispuestos a modo de costillares verticales paralelos, atados entre ellos horizontalmente, configurando unos huecos para albergar un modulo cajonera y una vitrina, sobresaliendo en el extremo del ultimo costillar y en perpendicular, la estructura suporte de una puerta de paso de acceso a interior de escaparate, esta estructura ira atornilladas a paramentos de obra y a solera y forrada posteriormente, totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño.	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA. (7)		
2.22	**UD. Ayuda Recibido de Estructura Autoportante Mostrador Empotrado** UD. Ayuda recibido de estructura autoportante, mostrador empotrado, realizada con tubos 60 x 30 mm., de acero A42b , dispuestos a modo de costillares verticales paralelos, atados entre ellos horizontalmente, configurados para recibir un modulo de mostrador adosado y albergar una vitrina, esta estructura ira atornilladas a paramentos de obra y a solera y forrada posteriormente, totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño.	1 UD.	
2.23	**UD. Ayuda Recibido de Estructura Rastreles Para Forrado de Fachada** UD. Ayuda recibido de estructura rastreles para forrado de fachada, realizada con tubos 60 x 30 mm., de acero A42b , dispuestos verticalmente en paralelos, atados entre ellos horizontalmente, dispuestos para entallar un hueco de escaparate, esta estructura ira adosada y atornilladas a paramentos de obra y a bandeja de obra para posterior forrado, totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño.	1 UD.	
2.24	**UD. Ayuda Recibido de Estructura Base, Para Fijación de Estructura Cornisa** UD. Ayuda recibido de estructura base, para fijación de estructura cornisa decorativa, de fachada, realizada con tubos 60 x 20 mm., de acero A42b dispuestos verticalmente en paralelos, atados entre ellos horizontalmente, adosados y atornillados a paramentos capialzado de obra, dispuestos para posterior fijación mediante atornillado de estructura de la cornisa, totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño.	1 UD.	
2.25	**UD. Ayuda Recibido de Estructura Rastreles Para Forrado de Interior Vitrina** UD. Ayuda recibido de estructura rastreles, para forrado de interior de vitrina, adosada y atornilladas a paramentos de obra, realizada con tubos 60 x 30 mm., de acero A42b , dispuestos verticalmente en paralelos, atados entre ellos horizontalmente, consolidados al cargadero del capialzado de obra, mediante soldaduras y dispuestos para el forrado posterior del interior de la vitrina, totalmente alineados, aplomados y nivelados, y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado, según diseño.	1 UD.	
2.26	**UD. Recibido Premarcos De Carpintería Madera** UD. Recibido premarcos de carpintería madera, sobre soportes correspondientes, tomados con pasta de yeso negro YG., dejándolos prácticamente alineados, aplomados y nivelados. totalmente terminados. Descripción — UD Puerta de paso a almacén, hoja 62 cm. — 1 Puerta de paso a aseo, hoja de 62 cm. — 1	2 UDS.	
2.27	**UD. Trasiego y Colocación de Tanque** UD. Trasiego y Colocación de Tanque WC. empotrado, de (doble descarga), según instrucciones del fabricante, dejándolos alineados, aplomados y nivelados, totalmente terminados para posterior instalación de acometidas, i/ porcentaje estimado de pequeño material y medios auxiliares. (Suministrado por la dirección).	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 2 ALBAÑILERÍA. (8)		
2.28	**UD. Ayuda Albañilería a Fontanería y Saneamiento** UD. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de fontanería y saneamiento, rozas, fijaciones etc., i/ porcentaje estimado de pequeño material y medios auxiliares.	1 UD.	
2.29	**UD. Ayuda Albañilería a Electricidad e Iluminación y Telecomunic.** UD. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad e iluminación y telecomunicanciones, rozas, fijaciones etc., i/ porcentaje estimado de pequeño material y medios auxiliares.	1 UD.	
2.30	**UD. Ayuda Albañilería a Preinstalación de Aire Acondicionado.** UD. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las preinstalaciones de aire acondicionado, rozas, fijaciones etc., i/ porcentaje estimado de pequeño material y medios auxiliares.	1 UD.	
2.31	**UD. Puesta En Obra De Materiales Suministrados por la Propiedad** UD. Puesta en obra de materiales suministrados por la propiedad, considerando la recogida de materiales desde el almacén, hasta la puesta en obra de estos en la vivienda. (Portes)	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 3 SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS		
3.01	**M2. Solado de Baldosa Mármol Crema Marfil 1º Formato (15 x 60 cm.)** M2. Solado de baldosa mármol Crema Marfil 1º, formato (15 x 60 cm.), de tablero, tomados con cemento cola, sobre capa de regularización solera, incluso p. p. de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90, medido la magnitud realmente ejecutada, i/ rejuntado con lechada cemento apto para juntas pequeñas, en color a juego y limpieza, s/ NTE-RSR-2,. Descripción M2. Lateral estrecho 3,00 Lateral irregular 11,00	14,00 M2.	
3.02	**M2. Solado de Baldosa Mármol Crema Marfil 1º Formato (120 x 60 cm.)** M2. Solado de baldosa mármol Crema Marfil 1º, formato (120 x 60 cm.), de tablero, tomados con cemento cola, sobre capa de regularización solera, incluso p. p. de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90, medido la magnitud realmente ejecutada, i/ rejuntado con lechada cemento apto para juntas pequeñas, en color a juego y limpieza, s/ NTE-RSR-2,. Descripción M2. Centro 14,10	14,10 M2.	
3.03	**M2. Solado de Baldosa Gres Porcelánica** M2. Solado de baldosa gres porcelánico, formato 45 x 45 cm., modelo Marfil de la serie KRONOS de la firma "PLAZA", tomados con cemento cola para porcelánicos, sobre capa de regularización previa, incluso p. p. de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90, medido la magnitud realmente ejecutada, i/ rejuntado con lechada cemento apto para juntas 2 mm., en color a juego y limpieza, s/ NTE-RSR-2,. Descripción M2. Sala Escaparates 2,38 Oficina 8,86 Aseo 2,00 Almacén 3,10	16,34 M2.	
3.04	**ML. Rodapié de Gres Porcelánica** ML. rodapié de baldosa gres porcelánico, formato 8 x 45 cm., modelo. Marfil de la serie KRONOS de la firma "PLAZA", tomados con cemento cola para porcelánicos, sobre capa de regularización previa, incluso p. p. de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90, medido la magnitud realmente ejecutada, i/ rejuntado con lechada cemento apto para juntas 2 mm., en color a juego y limpieza, s/ NTE-RSR-2,. Descripción ML. Sala Escaparates 6,30 Oficina 10,12 Almacén 6,40	22,82 ML.	

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 3 SOLADOS, ALICATADOS Y APLACADOS (2)

3.05 **M2. Colocación de huella Mármol Crema Marfil 1º**

M2. colocación de huella mármol Crema Marfil 1°, lateral visto con acabado canto pulido y arista biselada, despiece de tablero, tomados con cemento cola, sobre capa de regularización solera, incluso p. p. de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90, i/ rejuntado con lechada cemento apto para juntas pequeñas, en color a juego y limpieza, s/ NTE-RSR-2, Según diseño.

Descripción	UD	Largo	Alto	Parciales
Frentes de escalón fachada		0,28	0,92	0,26
		0,28	1,10	0,31
Laterales rampa	2	0,30	0,60	0,36
Escalón visto en sala interior escaparate		1,00	0,20	0,20
Rampa de acceso con franjas abujardadas		1,20	0,87	1,04

2,17 M2.

3.06 **M2. Alicatado de Paramentos**

M2. Alicatado de paramentos verticales, con gres porcelanico, Modelo. Kuartz crema de la firma GRES CATALÁN, formato 43 x 58 cm tomados con cemento cola especifico para materiales poco porosos, sobre capa de regularización previa, incluso p. p. de roturas, ingletes, cantoneras de aluminio, humedecido de las piezas, i/ rejuntado con lechada cemento, apto para juntas pequeñas, en color a juego y limpieza s/ NTE-RSR-2 y medios auxiliares, según NTE-PTL y NBE-FL-90, medido en superficie realmente ejecutada.

Descripción	UD	Largo	Alto	Parciales
Testero puerta aseo		0,76	2,70	2,05
		0,72	0,65	0,47
		0,07	2,70	0,19
Paramento pilar aseo		0,62	2,70	1,67
		0,20	2,70	0,54
		0,75	2,70	2,03
Paramento sanitarios		1,35	2,70	3,65
Paramento contiguo almacén		1,35	2,70	3,65

14,25 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 3 SOLADOS, ALICATADOS Y APLACADOS (3)

3.07 **M2. Aplacado de Mármol Arenisca India Marrón**

M2. Aplacado de mármol Arenisca India marrón, con definición del despiece de tablero, tomado con cemento cola, sobre capa de regularización previa, incluso p. p. de roturas, humedecido de las piezas, realización de entrecalles esquinas a canto pilastra, i/ rejuntado con lechada de cemento apta para juntas pequeñas, en color a juego y limpieza, s/ NTE-RSR-2 y medios auxiliares según NTE-PTL y NBE-FL-90, medido en superficie realmente ejecutada. , Según diseño.

Descripción	UD	Largo	Alto	Parciales
Abultados de fachada	4	0,07	0,65	0,18
	2	0,35	0,65	0,46
	2	0,35	0,20	0,14
Paramento corto escaparate en ángulo		0,44	1,12	0,49
		0,20	0,80	0,16
		0,44	0,97	0,43
Paramento largo escaparate en ángulo		0,99	1,12	1,11
		0,99	0,97	0,96
		0,20	1,12	0,22
		0,20	0,80	0,16
		0,20	0,97	0,19
Paramento lateral escaparate interior		0,25	1,12	0,28
		0,25	0,80	0,20
		0,25	1,17	0,29
Frente paramento escaparate interior	2	0,29	1,12	0,65
	2	0,29	1,17	0,68
	2	0,29	0,80	0,46
		0,51	1,12	0,57
		0,51	1,17	0,60
Paramento lateral interior puerta		0,49	1,12	0,55
		0,49	0,80	0,39
		0,49	1,17	0,57
Falso pilar	2	0,50	1,12	1,12
	2	0,50	0,80	0,80
	2	0,50	1,17	1,17
		0,70	1,12	0,78
		0,70	0,80	0,56
		0,70	1,17	0,82
Frente de muro	2	0,50	1,12	1,12
	2	0,50	0,82	0,82
		0,90	1,12	1,01
		0,90	0,82	0,74
Lateral muro		0,23	1,12	0,26
		0,23	0,82	0,19
Coronación de muro	2	0,23	0,50	0,23
		0,23	0,90	0,21
Revestimiento de mueble central	2	1,19	0,77	1,83
	2	0,5	0,77	0,77

22,17 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 3 SOLADOS, ALICATADOS Y APLACADOS (4)

3.08 **M2. Aplacado de Caliza Abujardada de 1º**

M2. Aplacado de Caliza abujardada de 1º, con definición del despiece de tablero, tomado con cemento cola, sobre capa de regularización previa, incluso p. p. de roturas, humedecido de las piezas, realización de entrecalles, esquinas a canto pilastra y p.p de medios auxiliares según NTE-PTL y NBE-FL-90, sin rejuntado con lechada de cemento medido en superficie realmente ejecutada. , Según diseño.

escripción	UD	Largo	Alto	Parciales
Testero vertical fachada	2	0,30	0,80	0,48
	2	0,30	0,32	0,19
		0,69	0,32	0,22
Capialzado fachada	10	0,65	0,26	1,69
	5	0,65	0,67	2,17
Capialzado tramo horizontal		0,35	0,10	0,03
	4	0,65	0,10	0,26
Paramento tramo exterior a la guía	2	0,10	0,80	0,16
	2	0,10	0,32	0,06
		0,10	0,67	0,06
Paramento longitudinal exterior	2	1,08	0,80	1,73
	2	1,08	0,32	0,69
		1,08	0,67	0,72
Interiores de escaparates de vidrio	4	1,45	0,80	4,64
	4	1,45	0,32	1,86
	2	1,45	0,43	1,25
Paramento frente vitrina interior	2	1,45	0,80	2,32
	4	1,40	0,32	1,79
		1,40	0,80	1,12
	2	1,45	0,32	0,93
	2	0,65	0,80	1,04
	2	1,45	0,87	2,52
		1,40	0,87	1,22

27,25 M2.

3.09 **M2. Colocación de Luna Espejo.**

M2. Colocación de luna espejo en plata, sobre paramentos, cortado en dos tramos, por testero, tomada con silicona neutra, sobre soportes de tableros de D.M., de 12 mm. incluso instalación de estos, totalmente terminados.

Descripción	UD	Largo	Alto	Parciales
Paramento vitrina cajonera		0,66	3,25	2,15
Paramento falso pilar		0,75	3,25	2,44
		0,21	1,30	0,27

4,86 M2.

3.10 **ML. Rodapié de D.M. Revestido de chapa de Acero**

ML. rodapié de D.M., revestido de chapa de acero inoxidable de 1 mm., mediante cola y fijados a soporte de espejo mediante silicona neutra, totalmente terminados.

Descripción	ML.
Espejo paramento vitrina cajonera	0,65
Espejo paramento falso pilar	0,74

1,39 ML.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 4 ESCAYOLA, REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS

4.01 **M2. Realización de Mueble Escayola.**

M2. Realización de mueble de escayola, mediante Tabique escayola de 8 x 40 x 120 cm.,tomado con pegamento, p.p de, empotramientos a obra, repaso de juntas, entallado de aristas y esquinas y lijado de toda superficie, montaje y desmontaje de andamios homologados, totalmente terminado para pintar y limpieza posterior a los tajos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Mueble oficina		0,32	3,00	0,96
	6	0,32	1,15	2,21

3.17 M2.

4.02 **M2. Tendido de Pasta de perlita 15 mm**

M2. Tendido de pasta de perlita 15 mm. de espesor, o una primera capa de yeso tipo YG, de 12 mm. acabado con una capa de 3 mm. de yeso tipo YG-L, en paramento verticales, realizado maestras cada 60 cm., i/, rayado de yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guarda vivos de chapa galvanizada y p.p. de montaje y desmontaje de andamios homologados, limpieza posterior de los tajos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Oficina		0,51	3,00	
		0,67	3,00	
	2	0,26	3,00	
		0,48	3,00	
		0,30	3,00	
		1,09	3,00	
		3,26	3,00	
	2	0,07	3,00	
		0,97	3,00	
	2	0,73	1,05	
		1,88	1,95	
Almacén		0,05	2,65	
	2	1,50	2,65	
		2,03	2,65	
		1,25	2,65	
		0,73	0,70	
Sala técnica escaparate		1,00	2,40	
		0,18	2,40	
		0,50	2,60	
		0,43	2,60	
		0,28	2,60	
		0,75	2,60	
		0,47	2,60	
		0,27	2,60	
	3	0,09	2,60	
		0,36	2,60	
Antepechos y capialzados de huecos	2	0,84	0,87	
	2	0,57	0,87	
	2	0,10	0,87	
	2	0,44	0,35	

39,76 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 4 ESCAYOLA, REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS (2)		
4.03	**M2. Formación de Falso Techo Continuo con Placas Cartón Yeso** M2. Formación de falso techo continuo con placas cartón yeso, B.A. 13 mm., atornillado a sistema de entramado de estructuras de acero galvanizado, compuestos por perfiles primarios (Stil Prim 100) y secundarios (F530), suspendidos de forjado, mediante varillas roscadas incluso replanteo, entramado auxiliar, limpieza, nivelación, pasos y apertura de huecos instalaciones, recibido de estas, encintado y repaso de juntas. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la superficie ejecutada.		
	Descripción — M2. Sala publica y atención a clientes 21,15 Hall exterior 2,52 Urna escaparate exterior 0,63 Urna escaparate interior 0,62 Almacén 7,76	32,68 M2	
4.04	**ML. Formación de Tabica Vertical en Techo con Placas Cartón Yeso** ML. Formación de tabica vertical en techo con placas cartón yeso, B.A. 13 mm., atornillado a sistema de entramado de estructuras de acero galvanizado, variable según necesidad, incluso replanteo, entramado auxiliar, limpieza, nivelación, pasos y aperturas de huecos instalaciones, recibido de estas, encintado y repaso de juntas. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la longitud realmente ejecutada.		
	Descripción — Altura — ML. Tabica exterior dintel de acceso a tienda 0,27 1,94 Tabica interior dintel de acceso a tienda 0,48 1,94 Tabica exterior escaparate exterior 0,27 0,60 0,27 0,54 Tabica interior escaparate exterior 0,48 0,74 0,85 0,16 0,85 0,56 Tabica vitrina de obra 0,40 4,46 Tabicas escaparate interior 0,85 0,56 0,85 0,16 0,48 0,73 0,62 0,59 Tabica dintel de acceso oficina 0,62 2,80 Tabica frente interior de almacén 0,35 3,86 Tabica interior a techo estructura de acero y vidrio 0,40 2,14 0,40 0,52 0,40 0,25 0,40 3,58 0,40 0,25 0,40 0,52 0,40 2,14 Tabica frente vitrina cajonera 0,15 3,51 tabica opuesta a frente vitrina cajonera 0,15 3,51	36,06 ML.	

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 4 ESCAYOLA, REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS (3)

4.05 **ML. Formación de Bandeja Horizontal de Techo con Placas Cartón Yeso**

ML. Formación de bandeja horizontal de techo con placas cartón yeso, B.A. 13 mm., atornillado a sistema de entramado de estructuras de acero galvanizado, variable según necesidad, incluso replanteo, entramado auxiliar, limpieza, nivelación, pasos y aperturas de huecos instalaciones, recibido de estas, encintado y repaso de juntas. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. Medidos los tramos cuyo desarrollo horizontal no sea superior a 25 cm. y tomadas su longitud en el tramo visto.

Descripción	Anchura	ML.
Bandeja frente vitrina de obra	0,15	4,25
Bandeja frente vitrina mostrador	0,15	0,51
	0,15	0,25
	0,15	1,85
Bandeja frente vitrina cajonera	0,13	3,50
Bandeja interior de oficina	0,28	3,86

Totales: 14,22 ML.

4.06 **M2. Formación de Falso Techo Continuo Placa Anti-Humedad**

M2. Formación de falso techo continuo con placas anti-humedad de cartón yeso, PPM. 13 mm., atornillado a sistema de entramado de estructuras de acero galvanizado, suspendidos de forjado, mediante varillas roscadas incluso replanteo, entramado auxiliar y de refuerzo para hueco de registro, limpieza, nivelación, pasos y apertura de huecos instalaciones, recibido de estas, encintado y repaso de juntas. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la superficie ejecutada

Descripción	M2.
Interior de estancia interior escaparates	2,55

Totales: 2,55 M2.

4.07 **M2. Formación techo registrable modulado placas cartón yeso**

M2. Formación techo registrable modulado placas cartón yeso B.A. 15 mm., modulación 60 x 30 cm., apoyada a perfilería vista de acero lacado en blanco , compuestos por perfiles primarios y secundarios, suspendidos de forjado, mediante alambre de acero, incluso replanteo, entramado auxiliar, limpieza, nivelación, pasos y aperturas de huecos instalaciones, recibido de estas. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	M2.
Interior de aseo	1,92
Interior de almacén	3,02

Totales: 4,94 M2.

4.08 **UD. Apertura de Huecos y Cajeados en Falso Techos**

UD. Apertura de huecos y cajeados en falso techo y tabicas, de placas de cartón yeso, para instalaciones, (iluminación y aire acondicionado, etc..), reforzando en el caso de ser necesario.

Totales: 39 UDS.

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 5 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO		
5.01	**UD. Instalación de Saneamiento Aseo.** UD. Instalación de saneamiento aseo, mediante Tubería de PVC de varios diámetros, sanitaria serie "C" , unión por adhesivo, colocada sobre losa mediante cama de arena de río y cubierta con mortero de regularización o empotradas en obra y fijadas con yeso, incluso parte proporcional de piezas especiales y conexión a bajante de acometida a red existente según NTE-ISS-49 – UNE. 53114, ISO-DIS-3633	1 UD.	
5.02	**UD. Instalación de Desagüe Condensación Aire Acondicionado** UD. Instalación de desagüe condensación de aire acondicionado, mediante Tubería PVC. flexible, vistos en tramos por falso techo y empotradas en obra y fijadas con yeso, donde lo precise, incluso parte proporcional uniones, piezas especiales y conexión a bajante de acometida a red existente.	1 UD.	
5.03	**UD. Contador Individual de Agua** UD. Contador individual de agua de 1 1/4", colocado en cuarto contadores situado en edificio, conectado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y la acometida	1 UD.	
5.04	**UD. Instalación Interior de Fontanería** UD. Instalación interior de fontanería consistente en llaves de paso generales en entrada de instalación a cuarto húmedo, distribución de red interior en aseo con tubos de cobre recocidos, de varios diámetros para agua fría, con ramales de acometida a (Inodoro, grifería lavabo), con llaves de paso individuales en ambos sanitarios. con p.p. de piezas especiales de cobre, fijaciones, totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente.	1 UD.	
5.05	**UD. Suministro y Acometida Tanque de Descarga Empotrado Inodoro** UD. Suministro y acometida tanque de descarga empotrado inodoro, suspendido, sistema Bastidor Kombifix, para tabiquerías de obra, con pulsador frontal mod. SAMBA y junta de insonorización. Todo ello de la firma "GEBERIT" , instalado, según Instrucciones del fabricante.	1 UD.	
5.06	**UD. Suministro, colocación y Acometida de Instalación Lavabo** UD. Suministro, colocación y acometida de instalación, lavabo, suspendido mod. "ELEMENT" de la firma "ROCA", incluso desagüe con bote sifónico visto en acero, totalmente instalada y funcionando, instalado, según Instrucciones del fabricante.	1 UD.	
5.07	**UD. Suministro, colocación y Acometida de instalaciones, Inodoro** UD. Suministro, colocación y acometida de instalaciones, inodoro, suspendido mod. "ELEMENT" de la firma "ROCA", incluso accesorios, (asiento y tapas), totalmente instalada y funcionando, instalado, según Instrucciones del fabricante.	1 UD.	
5.08	**UD. Suministro, Colocación y Acometida, Grifería Lavabo** UD. Suministro, colocación y acometida, grifería lavabo salida de pared empotrado, mod. "LOFT" de la firma "ROCA". , totalmente instalada y funcionando, según normativa vigente	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 6 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN		
6.01	**UD. Acometida Eléctrica Desde Contadores** PUD. Acometida eléctrica desde contadores a local.	1 UD.	
6.02	**Ud. Cuadro General Protección** UD. Cuadro general protección 4 x 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A., para protección de la línea repartidora, magnetotérmicos e interruptores incluso un temporizador para iluminación, situada en fachada o interior nicho mural. (Suministro e instalación).	1 UD.	
6.03	**UD. Downlights, Lámpara Dicroica** UD. Downlights, lámpara dicroica (QR-CBC 51), 50 W. mod. "Eternal", de la firma " Prolicht", para empotrar, embellecedor cuadrado acabado en plata, incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm. (Suministro e instalación).	15 UDS.	
6.04	**UD. Downlights, Bajo Consumo** UD. Downlights, bajo consumo, 2 x 26 W. mod. " Zas Deco" de la firma " Troll ", incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm. (Suministro e instalación).	15 UDS.	
6.05	**UD. Perfil Espacial de Superficie, Iluminación Fluorescencia** Ud. Perfil espacial de superficie, iluminación fluorescencia, con cuerpo de aluminio, acabado en plata, adaptándose los Vatios de potencia y el numero de los equipos fluorescentes, tipo T-16 , a la longitud del perfil, incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm. (Suministro e instalación). Perfil frente vitrina de obra: Ud. 1, Nª Equip. 4, W. 39, ML. Perfil. 3,50 Perfil frente vitrina sobre mostrador: Ud. 1, Nª Equip. 2, W. 39, ML. Perfil. 1,80 Perfil Frente vitrina sobre cajonera: Ud. 1, Nª Equip. 2, W. 54, ML. Perfil. 2,40 Perfiles superficie en techo cabezas vueltas: Ud. 2, Nª Equip. 4, W. 54, ML. Perfil. 4,75	5 UDS.	
6.06	**UD. Lámparas Fluorescentes en Estructura Decorativa Techo** UD. Lámpara fluorescente en estructura decorativa techo, equipos T-5 HO de 54 W. con todos los accesorios funcionamiento, (transformadores, reactancias y cebadores). instalados y montados, sobre estructura decorativa de acero y vidrio, iluminación indirecta, incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm. (Suministro e instalación).	16 UDS.	
6.07	**UD. Lámparas Fluorescentes en Muebles Expositores** UD. Lámpara fluorescente en muebles expositores, equipos tipo T-5 HO. con accesorios funcionamiento, (transformadores, reactancias cebadores). instalados y montados, sobre estructura interior mueble, iluminación indirecta. incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm., toma de corriente, mediante conexión a base de enchufe (Suministro e instalación). Mueble expositor: UD. 2, Nª de Equip. 5, W. 39	10 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 6 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD (2)		
6.08	**UD. Lámparas Fluorescentes en Mostradores y Vitrina Central** UD. Lámpara fluorescente en mostradores y vitrina central, equipos tipo T-5 HO con accesorios funcionamiento, (transformadores, reactancias cebadores). instalados y montados, sobre estructura interior muebles, acometida a vitrina central por solera, incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm., toma de corriente, mediante conexión a base de enchufe (Suministro e instalación). Mostradores adosados a frente vitrina: Nª de Equip. 4; W. 39 Mueble mostrador independiente: Nª de Equip. 2; W. 24 Mueble vitrina central independiente: Nª de Equip. 2; W. 39 (Acometida por solera)	8 UDS.	
6.09	**UD. Lámparas Fluorescentes en Fondo Retro-Iluminado en Escaparate** UD. Lámpara fluorescente en fondo retro-iluminado escaparates, equipos tipo, T-5 HO. con accesorios funcionamiento, (transformadores, reactancias cebadores). instalados y montados, sobre estructura interior puerta de fondo retro-iluminada. , incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm., toma de corriente, mediante conexión a base de enchufe. (Suministro e instalación). Escaparate Fachada (fondo retro-iluminado): Nª de Equip. 10; W. 39 Escaparate fachada (iluminación interior): Nª de Equip. 2; W. 80 Escaparate en ángulo (fondo retro-iluminado): Nª de Equip. 5; W. 39 Escaparate en interior tienda (fondo retro-iluminado: Nª de Equip. 4; W. 39	21 UDS.	
6.10	**UD. Iluminación Interior Escaparates y Vitrinas con Programas " LEDS"** UD. Iluminación interior escaparates y vitrinas con programas " leds" modulares mod. " LEDRIX " de la firma " PROLCHT " incluyendo transformadores y P/p. de replanteo, conexionado, línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm. (Suministro e instalación). Vitrina de obra: UD. 8; Nª de Leds por Equipo. 4 Vitrina mostrador: UD. 4; Nª de Leds por Equipo. 4 Vitrina cajonera: UD. 8; Nª de Leds por Equipo. 2 Escaparate en ángulo: UD. 2; Nª de Leds por Equipo. 2 Escaparate interior: UD. 1; Nª de Leds por Equipo. 2	23 UDS.	
6.11	**UD. Iluminación de Emergencia** UD. Iluminación de emergencia y señalización de 140 Lm., serie "Argos" de la firma "DAISALUX" , incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm. (Suministro e instalación).	5 UDS.	
6.12	**UD. Extractor Eléctrico** UD. Extractor eléctrico en aseo, encendido por interruptor iluminacion, incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm. (Suministro e instalación).	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 6 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD (3)		
6.13	**UD. Iluminación de Exteriores.** UD. Iluminación de exteriores, programa "LINEALUCE " , fluorescente empotrable T-16 HE 28 W. de la firma "IGUZZINI" , incluyendo replanteo, conexionado y p. p. de línea repartidora, formada por cable de cobre flexible de 1,5 mm2, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=16 mm. (Suministro e instalación).	2 UDS.	
6.14	**UD. Base Simple de Enchufe** UD. Base simple de enchufe, 16 A. con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal simple con tornillos, base de enchufe 16 A. Sistema, "M-Plan" simple, color aluminio de la firma "MERTEN". (Suministro e instalación). Descripción — UD. Toma corriente mostradores dobles — 1 Toma corriente mostrador independiente — 1 Toma corriente muebles escaparates — 2 Toma corriente módulos escaparates — 3 Toma corriente en aseo — 1	8 UDS.	
6.15	**UD. Base Simple de interruptor** UD. Base simple de Interruptor, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra, (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal simple con tornillos Sistema, "M-Plan" simple, color aluminio de la firma "MERTEN". (Suministro e instalación). Descripción — UD. Accionamiento iluminación oficina — 1 Accionamiento iluminación y extractor aseo — 1	2 UDS.	
6.16	**UD. Base Doble de interruptor y Enchufe** UD. Base doble de Interruptor y enchufe, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra, (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal doble con tornillos. Sistema, "M-Plan" doble, color aluminio de la firma "MERTEN". (Suministro e instalación). Descripción — UD. Accionamiento iluminación y toma corriente almacén — 1	1 UD.	
6.17	**UD. Base Cuatro Mecanismos** UD. Base cuatro mecanismos, consistente en dos bases de enchufe, 16 A., una toma de telefonía y una toma e instalación interior de red informática con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal simple con tornillos, base de enchufe 16 A. Sistema, "M-Plan" simple, color aluminio de la firma "MERTEN". (Suministro e instalación). Descripción — UD. Puestos de atención clientes — 2 Puesto en oficina — 1	3 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 6 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD (4)		
6.18	**UD. Base Simple de Pulsador** UD. Base simple de pulsador, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra, (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal simple con tornillos Sistema, "M-Plan" simple, color aluminio de la firma "MERTEN". (Suministro e instalación). Descripción — UD. Pulsador apertura puerta de acceso desde puestos de trabajo — 2 Pulsador zumbador puerta de acceso desde exterior — 1	3 UDS.	
6.19	**UD. Timbre Zumbador Eléctrico** UD. Timbre zumbador eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra, (fase, neutro y tierra), (suministro e instalación).	1 UD.	
6.20	**UD. Acometida Eléctrica Sistema de Apertura Puerta** UD. Acometida eléctrica sistema de apertura puerta acceso a local, de 16 A. con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), (Instalación).	1 UD.	
6.21	**UD. Acometida Eléctrica Motor Puerta Enrollable** UD. Acometida eléctrica motor de puerta enrollable, de 20 A. con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), (Instalación).	1 UD.	
6.22	**UD. Acometida Eléctrica Climatizador Aire Acondicionado.** UD. Acometida eléctrica a climatizador aire acondicionado, tipo split (unidad interior) de 20 A. con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), (Instalación).	1 UD.	
6.23	**UD. Instalación Eléctrica Hilo Musical** Ud. Instalación eléctrica hilo musical, realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra, (fase, neutro y tierra), incluso las dos salidas de altavoces, (suministro e instalación).	1 UD.	
6.24	**UD. Preinstalación Eléctrica Sistema de Seguridad Contra Robo** Ud. Preinstalación eléctrica sistema de seguridad contra robo, consistente, Sirena alarma exterior, tres sensores de movimiento por infrarrojos en interior, seis sensore de impactos en escaparates y conexión telefónica de alarma de aviso a centralita .	1 UD.	
6.10	**UD. Punto de Conexión Toma de Antena Televisión** UD. Punto de conexión toma de antena televisión realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp 5, conductor de 1,5 mm2 de Cu., flexible, ignífugo y deslizante con aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, y mecanismo. Sistema "M-Plan" color aluminio de la firma "MERTEN". (Instalación).	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 7 AIRE ACONDICIONADO		
7.01	**UD. Suministro e Instalación Equipo Aire Acondicionado** Ud. Suministro e instalación equipo aire acondicionado tipo split conductos frío-bomba de calor, mod. "ACY 71U" de la firma FUJITSU, potencia frigorífica 6020 Kcal/h. y 6622 Kcal/h en calor. Medidas ud. int. (1135 x 700 x 270 mm.), medidas ud. ext. (830 x 320 x 650 mm.), fijados a estructura metálica con amortiguadores de caucho y suspendidos mediante varillas roscadas filadas a forjado mediante tacos expansivo, incluso conexión a toma de corriente existente, e interconexión eléctrica (3 x 1,5 + t), e interconexión de instalación de gas mediante tubo de cobre calorifugada de 3/8" – 5/8" y conexión a desagües de condensación, ud. int. por gravedad y ud. ext. mediante bomba. , Conexión a conductos de impulsión y retorno por plenum., incluso mando inalámbrico mas receptor instalado.	1UD.	
7.02	**UD. Suministro e Instalación, Distribución Conductos "Climaber-Plus"** Ud. Suministro e instalación y distribución conductos "CLIMABER-PLUS", conexión a unidad interior, tramos de 1 ml. sección (50 x 25 cm.), 1 ml de sección (40 x 25 cm.),5,5 ml. de sección (30 x 25 cm) y 3 ml. tramos finales de sección (20 x 25 cm.), 1 codo de (50 x 25 cm.) 1 codo (30 x 25 cm.) , dos derivaciones en pantalón con reducciones, (40 a 30 cm.), dos reducciones lineal de, (30 a 20 cm.) y tres tapas finales, con 5 conexiones mediante conducto flexible a equipos de impulsión.	1 UD.	
7.03	**UD. Suministro e Instalación de Equipos de Impulsión Difusora, Lineal** Ud. Suministro e instalación de equipos de impulsión difusora, lineal por ranura, de la serie " VSD 35 – VAYSET" de doble ranura con una longitud nominal de 1350 mm. e impulsión con inclinación alternativa, incluso suspendido y fijado de forjado mediante varillas roscadas y tacos expansivos y parte proporcional de recibido en tabicas de placas de cartón yeso.	5 UDS.	
7.04	**UD. Recibido de Rejillas de Retorno** Ud. Recibido de rejillas de retorno, de aluminio lacado en blanco, colocas en huecos en falso techo de placas de cartón yeso.	4 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA		
8.01	**ML. Fabricación y Montaje Perfil "LD 100.50.10", Capialzado Fachada** ML. Fabricación y montaje perfil "LD 100.50.10", capialzado fachada, de acero laminado A42b, dos tubos rectangulares huecos de 60 x 30 – 1,5 mm. de acero laminado como tirantas intermedias suspendidas y fijadas de forjado, empotramiento en obra de sus extremos, a la vez que fijados mediante soldadura a la coronación de los postes verticales adosados a las guías, según diseños planos. (Mano de imprimación antioxidante).	3,31 ML.	
8.02	**ML. Fabricación y Montaje Perfil "LD 100.50.10", Capialzado Vitrina** ML. Fabricación y montaje perfil "LD 100.50.10", capialzado vitrina interior en acero laminado A42b, un tubo rectangular hueco de 60 x 30 – 1,5 mm. de acero laminado como tiranta intermedias suspendidas y fijadas de forjado, empotramiento en obra de sus extremos, a la vez que fijados mediante soldadura a la estructura interior de vitrina, según diseños planos. (Mano de imprimación antioxidante).	3,30 ML.	
8.03	**ML. Fabricación y Montaje Doble Perfil " L 50.8 " Formando Angulo Recto** ML. Fabricación y montaje doble perfil " L 50.8 ", formando ángulo recto en escaparate, como cargadero del capialzado de obra, en acero laminado A42b, dispuestos en paralelos y enfrentados entre ellos atados mediante pletinas, con tirantas de tubos huecos de 60 x 30 – 1,5 mm., de fijación a forjado en la esquina volada y un empotramiento en sus extremos de 15 cm., según diseños planos. Tomada la medida de su desarrollo. (Mano de imprimación antioxidante).	1,70 ML.	
8.04	**ML. Fabricación y Montaje Doble Perfil " L 50.8 " Capialzado Escaparate** ML. Fabricación y montaje doble perfil " L 50.8 ", capialzado escaparate interior, en acero laminado A42b, dispuestos en paralelos y enfrentados entre ellos atados mediante pletinas, con un empotramiento en sus extremos de 15 cm., según diseños planos. (Mano de imprimación antioxidante).	0,80 ML.	
8.05	**ML. Fabricación y Montaje Estructura Capialzado Abultado Escaparate** ML. Fabricación y montaje estructura capialzado abultado escaparate exterior realizado mediante doble perfil " L 50.8 ", en acero laminado A42b, dispuestos en paralelos y enfrentados entre ellos y atados mediante pletinas, en el que se adosa a cara exterior, mediante soldadura un tramo del mismo perfil, como descanso del recrecido de obra de la fachada, con un empotramiento en sus extremos de 15 cm., según diseños planos. (Mano de imprimación antioxidante).	0,70 ML.	
8.06	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Metálica, Conjunto Guías y Eje** UD. Fabricación y montaje estructura metálica, conjunto guías y eje puerta enrollable, realizado, parte en taller, parte en obra, esta compuesta por dos conjuntos, de tres tubos huecos, cuadrado y rectangulares, de acero laminado A42b (2 Uds 30 x 60 y uno 30 x 30 mm.), soldados alrededor del perfil "U" 30 x 50 mm. de las guías, creando una unidad que se empotrará en obra mediante garras de pletina de acero, soldadas a uno de los tubo rectangulares situados en la trasera de la guía, repartidos al largo, para empotramiento en obra de "LM"., este perfil rectangular desarrollará una longitud vertical hasta la altura que se encuentre con el tubo redondo , eje del tambucho de la puerta enrollable, soldándosele una cartela metálica en forma triangular de chapa de acero de 5 mm. que dará rigidez y soportará en el extremo el peso del eje y la celosía enrollada de la puerta, reforzando el apoyo del tubo del eje se soldará al extremo de la cartela un tramo 30 mm. de ángulo " L 50.7 mm.", con los lados abiertos hacia arriba. A los laterales de la guía estarán adosados y soldados los otros dos tubos , al lado interior el cuadradillo 30 x 30 y al otro el 60 x 30 mm., la altura de estos dos tubos será la altura libre del hueco de paso del dintel de fachada, por lo que el perfil de acero laminado "LD 100.50.10", utilizado como cargadero metálico que soporta el capialzado de obra, se consolidará mediante soldadura al remate superior , del tubo antes mencionado (60 x 30), según diseño planos.	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA (2)		
8.07	**UD. Fabricación y Montaje de Hoja Puerta Enrollable** UD. Fabricación y montaje de hoja puerta enrollable, con superficie de la hoja, tipo malla tubular, mod. " DECOROL" de la firma Puertas CUBELLS, formada por tubos redondos de 13 mm. armados por otros en su interior 10 mm de acero inoxidable, unidos mediante grapas o eslabones del mismo material, los eslabones finales empotrados en las guías laterales incorporan burletes antirruido y un sistema que evita la salida de la guía. Zócalo inferior de 150 mm. con calzo de adaptación al hueco dejado por la rampa, incorporando una cerradura de llavín con pestillos laterales y burletes de neopreno para contacto con el pavimento, todo el conjunto de la hoja de puerta se armará a un eje soporte de 130 mm. de diámetro en acero laminado, apoyados y soldados en sus extremos, a las cartelas esperas laterales. Sistema de apertura por operador electromecánico, con opción manual en caso de fallo eléctrico, desde el exterior, accionado mediante mando, según diseño planos.	1 UD.	
8.08	**UD. Fabricación y Montaje de Estructura Registro Tambucho** UD. Fabricación y montaje de estructura registro tambucho, realizado parte en taller, parte en obra, esta compuesta por marco rectangular de 3000 x 550 mm., de tubos huecos rectangulares, de acero laminado A42b (100-50-2 mm.), colocados horizontalmente a partir de la faja de paso de la hoja de puerta enrollable y los laterales cortos empotrados en obra y el lateral largo opuesto a la jácena suspendido mediante tirantas de tubo 60 x 30 mm. fijadas a forjado por tornillos roscados a tacos expansivos. El marco tendrá en el perímetro interior un ángulo soldado realizado en pletina de acero inox de 600-25-3 mm. como soportes para las tres bandejas registrables realizadas con marco de tubo de acero inox. 40 x 20 mm., con pletina del mismo material soldadas a una cara, formando un pequeño alero de 20 mm. que servirá de soporte, apoyada en el anterior marco, esta bandejas estarán forradas con tejido metálico mod. Omega 216 en acero de la firma Finsa, según diseño planos (Mano de imprimación antioxidante)..	1 UD.	
8.09	**UD. Fabricación y Montaje de Estructura Rastreles Fachada** UD. Fabricación y montaje de estructura rastreles fachada, realizado parte en taller, parte en obra, compuesta por tubos huecos rectangulares y cuadrados de acero laminado A42b 60 x 30- 1,5 y 30 x 30- 1,5 mm. adosados a muro de fachada, formando dos tramos en ángulo recto, dispuestos verticalmente y en paralelo, a toda la altura de fachada, a modo de postes y arriostrados horizontalmente, entre ellos mediante los mismos tipos de perfiles, atornillados a paramento fachada y en sus tramos superior e inferior fijados a forjado y a solera, mediante tornillos roscados a tacos expansivos. Esta estructura de dos tramos tendrá un hueco para escaparate, en su tramo largo a fachada, adaptándose dicha estructura para entallar el desarrollo de las jambas, y en su parte superior se fijaran perfiles huecos de acero inoxidables 80 x 20 – 1,5 mm , dispuestos horizontalmente y superponiéndolos uno encima del otro, dejándoles un hueco de la misma medida entre ellos, a modo de rejilla , que estarán encastrados , mediante cajeados y fijados a los postes. En el tramo corto de la estructura, esta se arriostrará mediante soldadura a la estructura compuesta de la guía y en su tramo horizontal superior servirá de descanso del lateral de la estructura horizontal de la bandeja registrable. Toda esta estructura servirá de bases de fijación para un posterior forrado, mediante paneles de resinas sintéticas de 13 mm. (TRESPA ATHLON), según diseño en planos. (Mano de imprimación antioxidante).	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA (3)		
8.10	**UD. Fabricación y Montaje de Estructura Espera de Alero** UD. Fabricación y montaje de estructura espera de alero decorativo fachada, realizado mediante un marco con refuerzos intermedios, realizado con tubos huecos rectangulares de acero laminado A42b., 60 x 30 - 1,5 mm adosado y fijados mediante tornillos a obra de capialzado y soldado a toda estructura contigua, quedando a ras de los acabados del revestimientos de aplacados verticales , según diseño en planos. (Mano de imprimación antioxidante).	1 UD	
8.11	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Alero Decorativo** UD. Fabricación y montaje estructura alero decorativo realizada con tubos huecos rectangulares de acero inox. 40 x 20 – 1,5 mm. y frentes forrados de chapa de acero inox. de 1 mm, armados con tableros de DM hidrófugo de 16 mm. Cara inferior de alero, registro realizado también con tablero DM y forrado de chapa de acero inox. con hueco para incorporación de iluminación . Montaje del texto " JOYERÍA " en pletina 5 mm. de acero pegadas en el frente principal , según diseño en planos.	1 UD.	
8.12	**ML. Fabricación y Montaje Cargaderos Bandeja de Obra Fachada** ML. Fabricación y montaje cargadero bandeja de obra fachada, formado por doble perfil en acero laminado A42b " L 50.8 ", uno de ellos soldado por el ala a la UPN 200 existente en fachada, y unidos mediante pletinas al otro que tendrá tirantas intermedias para evitar flecha, según diseños planos. (Mano de imprimación antioxidante).	4,20 ML.	
8.13	**UD. Fabricación y Montaje de Frente de Paso Acristalado** UD. Fabricación y montaje de frente de paso acristalado fachada y oficina, realizado parte en taller, parte en obra, perfiles perdidos en obra, compuesta por un fijo lateral , un hueco de paso y vitrina de vidrio, realizado mediante una base de tubos huecos rectangulares de acero inox. 40 x 20 – 1,5 mm., con una pletina del mismo material 40 x 5 mm. que hace las veces de tope , soldada en el lateral del perfil y un junquillo realizado con tubo rectangular de acero inox. 25 x 20 – 1,5 mm, atornillado a la base, todos los tramos de este perfil compuesto estarán perdidos en obra, fijados los del suelo , a solera mediante tornillo y los verticales empotrados en paramentos mediante garras o atornillados, quedando a ras de los acabados de revestimientos de solado y aplacados de pared. Los travesaños vistos que forman el dintel estarán configurado por una base superior de tubos huecos cuadrados de acero inox. 40 x 40 – 1,5 mm., con una chapa plegada en "L" del mismo material 60 x 30 - 3 mm. , soldada en el lateral del perfil y que hace de tope y un junquillo realizado con tubo de acero inox. 25 x 20 – 1,5 mm, al que se le suelda una pletina vista decorativa que volara 25 mm. en proyección horizontal, allí donde se tenga que abrochar el vidrio en su testa superior, atornillado a la base y un calzo compuesto por un tubo hueco rectangular de acero inox. 40 x 20 – 1,5 mm. donde sea hueco de paso, y soldándoles una pletina adosada decorativa en la parte horizontal del larguero. La base de los largueros estará soportadas mediante entramado de tirantas ocultas por el falso techo, realizadas con tubos huecos cuadrados de acero 40 x 40 – 1,5 mm fijadas a forjado por tornillos roscados a tacos expansivos. Los dos postes verticales que enmarcan el hueco de paso a cada lado, estarán realizados mediante estructura perdida formada por dos tubo hueco de acero 35 x 20 – 1,5 mm., verticales y paralelos y unidos y forrados a ambas caras mediante pletina de acero inox. de 5 mm. Todo el frente compuesto estará preparado para albergar vidrios laminados STAPID, composición de 6 + 6 mm., incluso la colocación de estos, según diseño en planos.	2 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA (4)		
8.14	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Hoja de Puerta Vitrina Escaparates** UD. Fabricación y montaje estructura hoja de puerta vitrina escaparates, en vidrio, realizado parte en taller, parte en obra, realizada mediante dos tubos huecos rectangulares, de acero inox. 30 x 15 – 1,5 mm. colocados verticalmente y paralelos y unidos entre sí, como estructura autoportante y forrados a ambas caras mediante pletina decorativa vertical, de acero inox. de 5 mm. de espesor preparados para albergar la hoja de vidrio templado SECURIT de , 8 mm., incluso la colocación de estos, estructura, vidrios y ambas pletinas tendrá taladros pasantes para arriostrar el conjunto, el canto de dicha estructura contendrá cuatro bisagras tipo pérnios de palas cuadradas, aptas para puertas abatibles de gran peso, que se fijarán a perfil estructura perdida en obra, incluso colocación de sistema de cerradura, con pestillo a suelo. Todo el conjunto, definidas según diseño en planos.	2 UDS.	
8.15	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Puerta Vidrio de Acceso** UD. Fabricación y montaje estructura puerta vidrio de acceso local y de paso a oficina, realizado parte en taller, parte en obra, mediante dos tubos huecos rectangulares, de acero inox. 30 x 15 – 1,5 mm. colocados verticalmente y paralelos y unidos entre sí, como estructura autoportante, al que se le une estructura del mismo material pero en horizontal, como soporte del tirador y forrados a ambas caras mediante pletina decorativa vertical, de acero inox. de 5 mm. de espesor, al tiempo que se cubre también la estructura horizontal por medio del miso tipo de pletinas , pero estas con relieves para dar formas a los tiradores de ambas caras y rematados en sus cantos con tubos de acero, adaptándose a los retranqueos del tirador . Todo el conjunto esta preparados para evitar el pandeo o flecha de la hoja de vidrio templado SECURIT de , 10 mm., que alberga en su interior. Estructura, vidrios y ambas pletinas verticales y horizontales, tendrá taladros pasantes para arriostrar el conjunto mediante tuercas soldadas en el interior y tornillos con cabezas decorativas. El canto superior e inferior de dicha estructura contendrá unos resortes resistentes empotrados en la estructura, en los que se alojarán los émbolos de giro del conjunto de puerta pivotante, que estará accionada y controlada, mediante bisagra hidráulica empotrada en el pavimento, para puertas de gran formato y peso" mod. BTS-80 EMB de la firma DORMA"., incluso colocación de sistema de cerradura con bombín , para pestillo de seguridad, empotrados en el extremo del canto del tirador. y un sistema de apertura eléctrica empotrada en el poste vertical del hueco de paso. Las diferencias entre las dos puertas no contemplados en la medición vienen definidas, según diseño en planos. (Mano de imprimación antioxidante a estructura oculta).	2 UDS.	
8.16	**UD. Fabricación y Montaje de Precercos Dobles en Huecos de Obra** UD. Fabricación y montaje de precercos dobles en huecos de obra en escaparates, realizada mediante dos tubos huecos rectangulares, de acero inox. 60 x 30 - 1,5 mm. separados entre sí 25 mm. mediante pletinas de 3 mm. de espesor, enmarcando los huecos y fijados mediante tornillos, a la obra para posterior recepción de carpinterías de acero, según diseño en planos**.** (Mano de imprimación antioxidante). Descripción / UD / Alto / Largo Hueco escaparate en ángulo recto / 1 / 0,80 / 1,05 + 0,30 Hueco escaparate interior / 1 / 0,80 / 0,60	2 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA (5)		
8.17	**UD. Fabricación y Montaje de Precercos Simple en Hueco Vitrina** UD. Fabricación y montaje de precercos simple en hueco vitrina de obra, realizada mediante tubo hueco rectangular, acero inox. 60 x 30 - 1,5 mm. enmarcando el hueco y fijados mediante tornillos, a la obra para posterior recepción de carpinterías de acero, según diseño en planos**.** (Mano de imprimación antioxidante). Descripción / UD / Alto / Largo Hueco vitrina de obra / 1 / 0,80 / 3,10	1 UD.	
8.18	**UD. Fabricación y Montaje de Carpintería Perdida en Escaparate** UD. Fabricación y montaje de carpintería perdida en escaparate, compuesto por un perfil base de tubos huecos de acero inox. 50 x 20 – 1,5 mm., con una pletina del mismo material 40 x 5 mm. que hace las veces de tope , soldada en el lateral del perfil y un junquillo realizado con tubo rectangular de acero inox. 25 x 20 – 1,5 mm, atornillado a la base, todos los tramos de este perfil compuesto estarán perdidos y a obra, mediante tornillo, quedando a ras de los acabados de revestimientos de aplacados de las jambas del hueco, este perfil compuesto está preparado para albergar un vidrio laminado STAPID, composición de 6 + 6 + 6 mm., incluso la colocación de estos, según diseño en planos. Descripción / UD / Alto / Largo Escaparate vertical fachada / 1 / 1,90 / 0,45	1 UD.	
8.19	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Autoportante Frente Cajonera** UD. Fabricación y montaje estructura autoportante frente cajonera, realizado parte en taller, parte en obra**,** compuestos por estructuras de tubos huecos rectangulares de acero laminado A42b, 60 x 30 - 1,5 mm. soldados, dispuestos verticalmente y perpendicular a paramentos y fijados a estos mediante tornillos, a modo costillares y unido entre ellos, mediante tirantas horizontales, del mismo material. Las forma de cada tramo variará según las necesidades como , albergar vitrina y recibir su marco , contener cajoneras, formación de balda, así como servir de base para el forrado mediante paneles de resinas sintéticas de 13 mm. (TRESPA ATHLON) , de las caras vistas, colocación y fijación de estos, incluso forrado de interior de vitrina y balda,. La ultima estructura perpendicular se prolonga para la creación de un marco para hueco de paso esta ultima esta realizada con tubos huecos rectangulares de acero laminado A42b, 60 x 40 - 1,5 mm. , se adosará en el interior del hueco mediante soldadura, un ángulo 60 x 35 – 2,5 mm. que servirá de enmarcando y tope para la hoja, el poste de uno de los lados del hueco recibirá las bisagras y el otro poste irá hueco el para pestillo de la cerradura, este tramo estará atirantado y fijado a forjado evitando el cimbreo del conjunto, según diseño en planos. (Mano de imprimación antioxidante).	1 UD.	
8.20	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Hoja Puerta de Paso** UD. Fabricación y montaje estructura hoja puerta de paso a sala técnica, realizado parte en taller, parte en obra**,** compuestos por marco estructuras de tubos huecos rectangulares de acero laminado A42b, 60 x 30 - 1,5 mm. con travesaño central de tubo hueco rectangular de acero laminado A42b, 100 x 30 - 1,5 mm., que alojara en el interior de un lateral un juego de cerradura , con condena, manillas y embellecedores de acero inox., para posterior forrado de la hoja, mediante paneles de resinas sintéticas de 13 mm. (TRESPA ATHLON) , incluso colocación de estos, fijados a estructura mediante tornillos desde interior , según diseño en planos. (Mano de imprimación antioxidante).	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA (6)		
8.21	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Autoportante Frente Mostrador** UD. Fabricación y montaje estructura autoportante frente mostrador realizado parte en taller, parte en obra, compuestos por estructuras de tubos huecos rectangulares de acero laminado A42b, 60 x 30 - 1,5 mm. y 60 x 40 – 1,5 mm., soldados, dispuestos verticalmente y perpendicular a paramentos y fijados a estos mediante tornillos, a modo costillares y unido entre ellos, mediante tirantas horizontales, del mismo material. Las forma de cada tramo variará según las necesidades como , albergar vitrina y recibir su marco , empotrar y fijar mostrador, formación de balda, así como servir de base para el forrado mediante paneles de resinas sintéticas de 13 mm., (TRESPA ATHLON) , de las caras vistas, colocación y fijación de estos, incluso forrado de interior de vitrina y balda, según diseño en planos. (Mano de imprimación antioxidante).	1 UD.	
8.22	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Para Forrado Interior Vitrina.** UD. Fabricación y montaje estructura para forrado interior vitrina, realizado parte en taller, parte en obra, compuestos por conjunto de tubos huecos rectangulares de acero laminado A42b, 60 x 30 - 1,5 mm., en interior de nicho de obra, dispuestos verticalmente, fijados a paramentos mediante tornillos y unidos entre ellos mediante, tirantas horizontales soldadas, del mismo material. Las forma de cada tramo variará según las necesidades como formación de balda, unión con cagadero o refuerzos de la estructura de cubrición, todo este conjunto servirá de base para el forrado con paneles de resinas sintéticas de 13 mm., (TRESPA ATHLON), del interior de la vitrina, colocación y fijación de estos, según diseño en planos. (Mano de imprimación antioxidante).	1 UD.	
8.23	**UD. Fabricación y Montaje Mostrador** UD. Fabricación y montaje mostrador, realizado parte en taller, parte en obra, realizado mediante estructura cajón compuestos por marco superior de tubos huecos rectangulares de acero inox., 60 x 40 - 2 mm. y marco inferior, 80 x 40 – 2 mm., colocados de canto y unidos entre sí mediante tubos 60 x 40 - 2 mm., soldados, laterales exteriores, forrados con chapa de acero inox. de 1,5 mm., cogidos a estructura mediante pegamento especial metales. Apoyados en el marco inferior, como superficie de base de mostrador se coloca un tablero de DM 12 mm., cajeados en cada esquina, los laterales interiores también se forrarán con el mismo material. acabado decorativo del forrado interior a determinar. En el frente principal y poste superior, se soldaran en sus extremos unas cartelas de pletina de acero inox . de 6 mm., que servirán de fijación y articulación de la estructura soporte de encimera abatible, esta estructura consta de dos pletinas plegadas, de acero inox. en forma de perfil en " L " una en el interior de la otra , utilizándose como sistema de pinzas, con la encimera de vidrio templado Securit 8 mm., en el interior y unidos mediante tornillo de cabeza vista, roscado a tuerca contenida en el interior de la estructura. El frente del mostrador estará cerrado, mediante vidrio Securit 8 mm., unido a frente de estructura, mediante tornillo de cabeza vista, roscado a tuerca oculta en el interior. Las patas que soportan el peso del mostrador están realizadas con vidrios laminados Stapid composición 8 + 8 + 8 mm. unidos mediante BUTIRAL y unidos en el canto posterior vertical, mediante doble perfil en acero inox. con forma de ángulo, atornillando las pletinas con vidrio dando rigidez al conjunto, patas de cristal. La trasera del mostrador estará cerrada mediante puertas correderas de vidrio sobre perfiles guías, con cerradura de seguridad con llavín, según diseño en planos.	3 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA (7)		
8.24	**UD. Fabricación y Montaje Cubierta Decorativa de Acero y Vidrio** UD. Fabricación y Montaje Cubierta Decorativa de Acero y Vidrio, realizado parte en taller, parte en obra, compuesto por bandeja formada por un marco de tubos huecos rectangulares de acero laminado A42b, 60 x 30 - 1,5 mm, con travesaños de refuerzo en interior de bastidor, del mismo material , adosándole tableros de DM 12 mm., creando un cajón forrado con chapa de acero inox. mateada, de 1,5 mm., plegada , adaptándose al cajón y fijado a sus caras vistas, mediante pegamento , en la parte superior del conjunto se le une mediante soldadura, otro marco de tubos huecos rectangulares de acero inox., 100 x 60 - 2 mm., desde los laterales exteriores de este marco y unidos mediante soladura arrancan una serie de brazos perpendiculares, realizados con pletina de acero inox. de 7 mm. con forma triangular y extremo redondeado , con unan ligera inclinación hacia arriba a modo de cartela, que en su canto superior tendrán unas pletinas de acero inox. 30 – 3 mm soldadas a modo de alas , para posterior apoyo de los vidrios decorativos, en el extremo volado de los brazos y arriostrando perpendicularmente, mediante soldadura, irá una pletina plegada en forma de " L " de acero inox. con un desarrollo 75 x 40 – 5 mm. y unidas entre ellas, mediante un tubo 40 x 20 horizontal oculto, creando un gran marco a cada lado de la estructura, dividido por brazos que hacen las veces de palillería apoyando en cada uno de los huecos, un módulo de vidrio decorativo opalino con aguadas en tonos marrones de la firma "SPECTRUM" (montaje 16 UDS.). todo este conjunto estará suspendido, mediante soportes que arrancan, desde los laterales interiores del marco superior y consolidado con la estructura del cajón y al atirantado horizontal, estado soportadas y fijados a una estructura auxiliar autoportante oculta, situada en falso techo y soportada mediante tirantas, atornillados por tacos expansivos a forjado, incluso instalación de iluminación y altavoces, con la apertura de hueco para estos, según diseño en planos. (Mano de imprimación antioxidante).	1 UD.	
8.25	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Registro Aire Acondicionado.** UD. Fabricación y montaje estructura registro aire acondicionado, realizado parte en taller, parte en obra, compuestos por marco de tubos huecos rectangulares de acero laminado A42b, 60 x 30 - 1,5 mm, fijados a paramentos y forjado, con un ángulo de acero inox. 50 x 25 - 2,5 mm. en el perímetro interior del marco, como soporte de la placa de DM 12 mm. registrable, según diseño en planos. (Mano de imprimación antioxidante).	1 UD.	
8.26	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Carpintería Vitrinas con Puertas.** UD. Fabricación y montaje estructura carpintería vitrinas con puertas, realizado parte en taller, parte en obra, compuestos por marco realizado mediante conjunto de dos pletinas de acero inox. de 5 mm. en forma de " L ", soldadas con un desarrollo de 125 x 25 mm. y fijadas por tornillos a precercos de tubos, previamente instalados, en huecos de vitrina. Se colocarán sistemas de guías horizontales, tanto en tramo inferior y superior para albergar puertas correderas de vidrio laminado STAPID composición 6 + 6 mm., con sistema de cierre de seguridad. según diseño en planos. Descripción / UD / Alto / Largo Vitrina frente cajonera 1 1,30 1,70 Vitrina frente mostrador empotrado 1 1,30 1,40 Vitrina de obra 1 0,80 3,00	3 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA (8)		
8.27	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Carpintería Escaparate fijo.** UD. Fabricación y montaje estructura carpintería escaparates fijos, realizado parte en taller, parte en obra , compuestos por marco realizado mediante conjunto de dos pletinas de acero inox. de 5 mm. en forma de " L ", soldadas con un desarrollo de 200 x 25 mm. y fijadas por tornillos a precercos de tubos, previamente instalados, en huecos de vitrina. Se colocarán un conjunto de junquillos de registro mediante tornillos, enmarcando el hueco, realizado mediante tubos huecos rectangulares de acero inox., 50 x 20 – 1,5 mm previstos para albergar vidrios laminado STAPID composición 6 + 6 mm. fijos. según diseño en planos. Descripción / UD / Alto / Largo Escaparate en ángulo: 1 / 0,80 / 1,00 1 / 0,80 / 0,27 Escaparate interior: 1 / 0,80 / 0,50	3 UDS.	
8.28	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Trasera Mueble Escaparate.** UD. Fabricación y montaje estructura trasera mueble escaparate, realizado parte en taller, parte en obra , compuestos por un cajón estructural, realizado mediante tubos huecos s de acero inox., 60 x 30 - 1,5 y 30 x 30 – 1,5 mm., unido por una cara mediante soldadura al premarco de acero del hueco existente, en el extremo volado opuesto, descansará sobre dos patas del mismo material, el interior del modulo escaparate estará forrado con tableros de DM 12 mm., base, laterales y cubierta, llegando el forrado hasta los junquillos de la carpintería,. el acabado decorativo del forrado interior podrá ser variable, Esta estructura cajón, estará cerrada mediante una marco abatible, mediante bisagras fijadas a la estructura fija, la tapa abatible estará realizada con tubos huecos rectangulares de acero inox., 60 x 30 – 1,5 mm, forrando sus caras exteriores con tableros de DM. 12 mm. lacados en color, en la cara interior de este cajón cierre se le incorporan dos guías, que servirán de soporte y registro de una placa de metacrilato, en el que se le aplicara un fondo fotográfico vinílico mediante impresión digital, estando retro-iluminado desde el interior por lámparas fluorescentes, la tapa abatible tendrá un cierre de seguridad, tipo candado, según diseño en planos.	2 UDS.	
8.29	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Mueble Vertical Escaparate.** UD. Fabricación y montaje estructura mueble vertical escaparate, realizado parte en taller, parte en obra , compuestos por un cajón estructural, con cuatro patas de apoyo, realizado mediante tubos huecos de acero inox., 60 x 30 – 1,5 y 30 x 30 – 1,5 mm., el interior del mueble escaparate estará forrado con tableros de DM 12 mm., base, laterales y cubierta, contando con una cara abierta, que quedará adosada y fija al frente de escaparate cara interior,. tendrá unas viseras para iluminación fluorescente oculta, dispuestas verticalmente a cada lado de esta cara abierta. El acabado decorativo aplicado al forrado interior podrá ser sustituible. Esta estructura cajón, estará cerrada mediante una marco abatible, mediante bisagras fijadas a la estructura fija, la tapa abatible estará realizada con tubos huecos rectangulares de acero inox., 60 x 30 – 1,5 mm, forrando sus caras exteriores con tableros de DM. 12 mm., lacados en color, en la cara de cierre de este cajón puerta, se le incorporan dos guías, que servirán de soporte y registro de una placa de metacrilato, en el que se le aplicara un fondo fotográfico vinílico mediante impresión digital, estando retro-iluminado desde el interior por lámparas fluorescentes, la tapa abatible tendrá un cierre de seguridad, tipo candado, según diseño en planos.	1 UD.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA (9)		
8.30	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Mueble Central.** UD. Fabricación y montaje estructura mueble central, realizado parte en taller, parte en obra , compuestos por un cajón estructural oculto, para la formación de la base, realizado mediante tubos cuadrados huecos de acero laminado A42b., 50– 1,5 mm., con un relieve realizado mediante un marco de tubos cuadrados huecos de acero inox.., 50 – 1,5 mm., soldado a la estructura en su parte inferior y otro collarín realizado con tubos rectangular huecos de acero laminado A42b., 40 x 20 - 1,5 mm., a la altura del final de la estructura oculta, coronando esta, mediante soldadura se coloca una pletina vista y volada en parte de acero inox . 50 – 5 mm, los laterales de la base, se forrarán mediante tableros de DM 20 mm., atornillados a la estructura. aplacando esta base soporte con piedra Caliza India (color chocolate). De la estructura base se prolonga una estructura vista realizada con tubos cuadrados huecos de acero inox.., 40 – 1,5 mm., los que se cubrirán los laterales longitudinales y la cubierta con vidrios laminados y templados, compuestos por dos laminas de 6 + 6 mm., cantos pulidos y vistos, atornillados a estructura y los laterales cortos cerrados por unas puertas abatibles mediante bisagras en vidrio templado SECURIT de 8 mm. y un sistema de cerradura mediante pestillo giratorio empotrado en muesca realizada en estructura , según diseño en planos.	1 UD.	
8.31	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Para Base de Mueble Auxiliar.** UD. Fabricación y montaje estructura para base de mueble auxiliar, realizado en taller, compuestos por un marco superpuesto a otro realizados mediante tubos rectangulares huecos de acero inox. 50 x 25 – 1,5 mm, y un marco plano realizado con pletina de acero inox 50 – 5 mm. como remate del mueble auxiliar, ambos piezas de acero irán fijadas al mueble mediante tornillos,, según diseño planos.	2 UDS.	
8.32	**UD. Fabricación y Montaje Falso Dintel.** UD. Fabricación y montaje falso dintel, realizado taller, compuestos por una faja 120 mm. de tablero de DM. 12 mm. forrada con chapa de acero inox., incluso plegado de los cantos, rematado en sus bordes, superior e inferior con **t**ubos rectangulares huecos de acero inox. 30 x 15 – 1,5 mm. atornillados al tablero por la trasera., en alguna de las fajas interiores contendrá varios textos "TOOR" 70 mm de altura, realizados con pletina de acero inox. mateado, pegadas a la chapa, un tramo de 1950 y otro de 2800 mm., según diseño planos**.**	2 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 8 CARPINTERÍA METÁLICA (10)		
8.32	**UD. Fabricación y Montaje Estructura Metálica Mueble Móvil Vitrina.** UD. Fabricación y montaje estructura mueble móvil vitrina, realizado taller, formados por dos tubos rectangulares huecos de acero inox., 70 x 40 – 2 mm. solapados entre sí de manera escalonada, creando un conjunto estructural en forma de " L ", el lado corto como base, colocándoles en la parte inferior cuatro ruedas de caucho con sistema de freno, para cargas de 40 kg/ud. en los bastidores verticales de la estructura, que sobresalen, se les practica unos cajeados o muescas con una frecuencia en altura, que servirán para empotrar las baldas de vidrio. En la base se crea un cajón empotrado en la estructura, con plano en chaflán, realizados con tableros de DM. 12 mm., lacados en color Ral. similar al color de placas (TRESPA ATHLON), en este frente achaflanado va el texto "TOOR" en pletinas de acero inox. pegadas mediante poliuretano. apoyado en el cajón antes mencionado y hasta la altura de la primera balda de vidrio o la primera muescas de estructura se coloca una pieza de DM. en forma de "U" , abrazando la estructura, que servirán para ampliar la superficie de apoyo de las baldas de vidrio esta pieza tendrá una franja en el centro, de metacrilato, en el que se le aplicara un fondo vinílico con fotografía o diseño, mediante impresión digital, De tal manera que se dispondrán alternativamente cajón soporte y balda asentada en esta, así repetidas veces hasta acabar en una pieza final de DM. El hueco dejado en la parte trasera de todo el conjunto dispondrá de un sistema de iluminación por fluorescencia que retro-iluminara la faja de metacrilato vertical, tapando toda la trasera mediante un tablero de DM. de 9 mm. Este mueble contará con tres baldas de vidrio que en sus frentes se colocarán unas viseras decorativas de acero que tendrán en su interior un equipo fluorescente para iluminación cenital oculta , según diseño en planos.	2 UDS.	
8.33	**UD. Suministro de Texto "TOOR" Letras Sueltas en Pletinas de Acero.** Ud. Suministro de texto "toor" letras sueltas en pletinas de acero. Descripción / ALTURA TEXTO / UD. Mueble vitrinas — 105 mm. — 2 Falsos dinteles — 70 mm. — 7 Tiradores puertas — 90 mm. — 4	13 UDS.	

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 9 CARPINTERÍA MADERA		
9.01	**UD. Suministro y Colocación Puerta Abatible** UD. Suministro y colocación puerta abatible, en aseo y almacén, hoja 62 cm., acabado madera de wengué, decoración impresa de entrecalles horizontales, con marcos del mismo material así como los tapajuntas y regrueso, i/ PP herrajes de colgar, de seguridad y suministro y colocación de tirador, manivela en plata, totalmente instalada y aplomada.	2 UDS.	
9.02	**M2. Suministro y Colocación Revestimiento Fachada con Tablero** M2. Suministro y colocación revestimiento fachada con tablero de 13 mm, de resinas sintéticas (TRESPA ATHLON) color rojo, fijadas a estructura metálica preparada en paramentos fachada mediante tornillos y pegamento de poliuretano, cabezas de tornillos perdidas por tapones del color de la placa, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.	5,96 M2.	
9.03	**M2. Suministro de Tableros DM.16 mm. Hidrófugo Forrado de Alero Decor.** M2. Suministro de tableros DM.16 mm. Hidrófugo forrado de alero decorativo, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.	2,49 M2.	
9.04	**M2. Suministro y Colocación Revestimiento Frente Mueble Cajonera** M2. Suministro y colocación revestimiento frente mueble cajonera con tablero de 13 mm, de resinas sintéticas (TRESPA ATHLON) color rojo, fijadas a estructura metálica preparada para su fijación, mediante tornillos y pegamento de poliuretano, cabezas de tornillos perdidas por tapones del color de la placa, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.	8,83 M2.	
9.05	**UD. Suministro y Colocación Armazón Interior Modulo Cuatro Cajones.** UD. Armazón interior modulo cuatro cajones, realizado los laterales, con tableros de aglomerado melaminados de 16 mm. y el fondo con Tables melaminado de 5 mm., en color rojo, encolados y atornillados y fijados a rastreles de madera y a estructura metálica mediante tornillos y pegamento de poliuretano, incluso colocación las guías exteriores, por rodamientos de los laterales cajones. Dimensiones de cajón 84 x 76 x 30 cm., según diseño planos.	2 UDS	

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Tramo fachada escaparate	2	0,52	0,64	0,67
	2	0,52	1,81	1,88
	2	0,52	0,67	0,70
	2	0,14	1,82	0,51
		0,23	0,64	0,15
		0,23	1,81	0,42
		0,23	0,61	0,14
		0,51	0,50	0,26
		0,51	1,81	0,92
		0,51	0,61	0,31

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales de alero	2	0,15	0,18	0,05
Frente de alero		4,64	0,18	0,84
Cierres inferiores registrables		3,10	0,25	0,78
		0,61	1,34	0,82

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Panelado laterales frente	2	0,91	0,68	1,24
	2	0,92	1,44	2,65
	2	0,92	0,99	1,82
Panelado capialzado		1,73	0,68	1,18
Panelado travesaño superior cajonera		1,73	0,13	0,22
Panelado travesaño inferior cajonera		1,73	0,21	0,36
Frente decorativo cajones	8	0,85	0,20	1,36

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 9 CARPINTERÍA MADERA (2)

9.06 **UD. Armazón Módulos Cajoneras.**

UD. Armazón módulo cajoneras, realizado los laterales, con tableros de aglomerado melaminados de 16 mm. y el fondo cajón, con Tables melaminado de 5 mm., encolados, encastrados y atornillados, incluso fijación de frente decorativo, colocación de tiradores y las guías por rodamientos de los cajones. Dimensiones de cajón 78 x 16 x 29 cm., según diseño planos.

8 UDS.

9.07 **M2. Suministro y Colocación Forrado Base Interior Vitrina Mueble Cajonera.**

M2. Suministro y colocación forrado interior vitrina mueble cajonera y balda, realizado con tablero de tableros DM.13 mm, fijadas a estructura metálica y rastreles de madera, preparadas para su fijación, mediante tornillos y pegamento de poliuretano. Las caras vistas de estos tableros tendrán fijadas unas mallas de "Velcro", con el fin de proporcionar una fijación de (quita y pon), de un segundo panel de revestimiento decorativo y sustituible, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales del fondo de vitrina	2	0,18	1,27	0,46
Centro inferior fondo de vitrina		1,30	0,40	0,52
Centro superior fondo de vitrina		1,30	0,78	1,01
Laterales vitrina	2	0,30	1,27	0,76
Cierre superior e inferior	2	0,30	1,69	1,01
Laterales balda	2	0,09	0,27	0,05
Frente de balada		0,09	1,80	0,16
Base superior e inferior balda	2	1,30	0,27	0,70

4,67 M2.

9.08 **M2. Suministro y Colocación Forrado Decorativo Interior Vitrina Cajonera.**

M2. Suministro y colocación forrado decorativo interior vitrina cajonera. realizado con tablero Tablex de 5 mm. con 1ª tratamiento de acabado decorativo, (entelado con guata), fijados a panelado base, mediante unas piezas de "Velcro", pegadas al trasdós de estos tablero de acabados decorativos de quita y pon.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales del fondo de vitrina	2	0,18	1,27	0,46
Centro inferior fondo de vitrina		1,30	0,40	0,52
Centro superior fondo de vitrina		1,30	0,78	1,01
Laterales vitrina	2	0,30	1,27	0,38
Cierre superior e inferior	2	0,30	1,69	1,01

3,38 M2.

9.09 **M2. Suministro y Colocación Forrado Caras Frente de Puerta.**

M2. Suministro y colocación forrado caras frente de puertas, de paso a sala técnica, realizado con tablero de tableros DM.13 mm, fijadas a estructura metálica y rastreles de madera del frente y de la hoja, fijadas mediante tornillos y pegamento de poliuretano, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales frente interior de sala		0,24	2,60	0,62
		0,10	2,60	0,26
Capialzado frente interior sala		0,70	0,15	0,11
Capialzado frente exterior sala		0,70	0,85	0,60
Forrado de dos caras de hoja de paso	2	0,70	2,44	3,42

5,01 M2.

9.10 **M2. Suministro y Colocación Forrado Para Soporte de Frente Espejo .**

M2. Suministro y colocación forrado para soporte frente espejo, realizado con tablero de tableros DM.13 mm, fijadas mediante tornillos y tacos a paramentos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Frente paramento Cajonera		0,66	3,30	2,18
Frente Paramento división oficina		0,75	3,30	2,48

4,66 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 9 CARPINTERÍA MADERA (3)

9.11 **M2. Suministro y Colocación Revestimiento Frente Mueble Mostrador**

M2. Suministro y colocación revestimiento mueble mostrador con tablero de 13 mm, de resinas sintéticas (TRESPA ATHLON) color rojo, fijadas a estructura metálica, preparada para su fijación, mediante tornillos y pegamento de poliuretano, cabezas de tornillos perdidas por tapones del color de la placa, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Panel. superior lateral derec. e izquie.	2	0,28	0,68	0,38
Panel. capialzado vitrina		1,43	0,68	2,11
Panel. canto superior		0,44	0,68	0,30
Panel. trasera superior		0,30	0,68	0,20
Panel. lateral derch. e izquie. vitrina	2	0,30	1,44	0,86
Panel. canto central superior.		0,44	1,44	0,63
Panel. trasera central superior		0,30	1,44	0,43
Panel. canto central inferior		0,28	0,35	0,10
Panel. trasera central inferior		0,30	0,35	0,11
Panel. zócalo lateral derec. e izquie.	2	0,28	0,64	0,36
Panel. inferior vitrina		1,43	0,64	0,92
Panel. canto inferior		0,44	0,64	0,28
Panel. trasera inferior		0,30	0,64	0,19

6,87 M2.

9.12 **M2. Suministro y Colocación Forrado Base Interior Vitrina Mueble Mostrado.**

M2. Suministro y colocación forrado interior vitrina mueble mostrador y balda, realizado con tablero de tableros DM.13 mm, fijadas a estructura metálica y rastreles de madera, preparadas para su fijación, mediante tornillos y pegamento de poliuretano. Las caras vistas de estos tableros tendrán fijadas unas mallas de "Velcro", con el fin de proporcionar una fijación de (quita y pon), de un segundo panel de revestimiento decorativo y sustituible, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales del fondo de vitrina	2	0,19	1,27	0,48
Centro inferior fondo de vitrina		0,99	0,40	0,40
Centro superior fondo de vitrina		0,99	0,78	0,77
Laterales vitrina	2	0,20	1,27	0,51
Cierre superior e inferior	2	0,20	1,39	0,56
Laterales balda	2	0,09	0,17	0,03
Frente de balada		0,09	0,99	0,09
Base superior e inferior balda	2	0,99	0,16	0,32

3,16 M2.

9.13 **M2. Suministro y Colocación Forrado Decorativo Interior Vitrina Cajonera.**

M2. Suministro y colocación forrado decorativo interior vitrina cajonera. realizado con tablero Tablex de 5 mm. con 1ª tratamiento de acabado decorativo, (entelado con guata), fijados a panelado base, mediante unas piezas de "Velcro", pegadas al trasdós de estos tablero de acabados decorativos de quita y pon.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales del fondo de vitrina	2	0,19	1,27	0,48
Centro inferior fondo de vitrina		0,99	0,40	0,40
Centro superior fondo de vitrina		0,99	0,78	0,77
Laterales vitrina	2	0,20	1,27	0,51
Cierre superior e inferior	2	0,20	1,39	0,56

2,72 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 9 CARPINTERÍA MADERA (4)

9.14 **M2. Suministro y Colocación Forrado Base Interior Vitrina de Obra.**

M2. Suministro y colocación forrado base interior vitrina de obra y balda, realizado con tablero de tableros DM.13 mm, fijadas a estructura metálica y rastreles de madera, preparadas para su fijación, mediante tornillos y pegamento de poliuretano. Las caras vistas de estos tableros tendrán fijadas unas mallas de "Velcro", con el fin de proporcionar una fijación de (quita y pon), de un segundo panel de revestimiento decorativo y sustituible, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales del fondo de vitrina	2	0,26	0,76	0,40
Centro infer. y super fondo de vitrina	2	2,45	0,34	1,67
Laterales vitrina	2	0,36	0,76	0,55
Cierre superior e inferior	2	0,36	2,99	2,15
Laterales balda	2	0,30	0,09	0,05
Frente de balada		2,45	0,09	0,22
Base superior e inferior balda	2	0,30	2,45	1,47

6.51 M2.

9.15 **M2. Suministro y Colocación Forrado Decorativo Interior Vitrina de Obra**

M2. Suministro y colocación forrado decorativo interior vitrina de obra realizado con tablero Tablex de 5 mm. con 1ª tratamiento de acabado decorativo, (entelado con guata), fijados a panelado base, mediante unas piezas de "Velcro", pegadas al trasdós de estos tablero de acabados decorativos de quita y pon.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales del fondo de vitrina	2	0,26	0,76	0,40
Centro infer. y super fondo de vitrina	2	2,45	0,34	1,67
Laterales vitrina	2	0,36	0,76	0,55
Cierre superior e inferior	2	0,36	2,99	2,15

4,77 M2.

9.16 **M2. Suministro y Colocación Forrado Base Interior Mostrador**

M2. Suministro y colocación forrado base interior, realizado con tablero de tableros DM.13 mm, fijadas a estructura metálica y rastreles de madera, preparadas para su fijación, mediante tornillos y pegamento de poliuretano. Las caras vistas de estos tableros tendrán fijadas unas mallas de "Velcro", con el fin de proporcionar una fijación de (quita y pon), de un segundo panel de revestimiento decorativo y sustituible, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Laterales mostrador exento	2	0,42	0,25	0,21
Base esquin. cajeadas mostrador exento		0,42	1,40	0,59
Laterales mostrador volado	2	0,42	0,25	0,21
Base esquin. cajeadas mostrador volado		0,42	1,90	0,80
Laterales mostrador empotrado	2	0,26	0,25	0,13
Base esquin. cajeadas mostrador empotrado		0,26	1,88	0,49

2,43 M2.

9.17 **M2. Suministro y Colocación Revestimiento Fondo Mostrador**

M2. Suministro y colocación revestimiento fondo mostrador con tablero de 13 mm, de resinas sintéticas (TRESPA ATHLON) color rojo, fijadas a estructura metálica, preparada para su fijación, mediante tornillos y pegamento de poliuretano, cabezas de tornillos perdidas por tapones del color de la placa, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Fondo mostrador empotrado		1,88	0,26	0,49

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 9 CARPINTERÍA MADERA (5)

9.18 **M2. Suministro y Colocación Forrado Base Interior Escaparates Exteriores**

M2. Suministro y colocación forrado base interior escaparates exteriores, realizado con tablero de tableros DM.13 mm, fijadas a estructura metálica y rastreles auxiliares de madera, preparadas para su fijación, mediante tornillos y pegamento de poliuretano. Las caras vistas de estos tableros tendrán fijadas unas mallas de "Velcro", con el fin de proporcionar una fijación de (quita y pon), de un segundo panel de revestimiento decorativo y sustituible, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Panelado Laterales escaparate irregular		0,26	0,76	0,20
	2	0,05	0,76	0,08
		0,09	0,76	0,07
		0,18	0,76	0,14
Panelado inferi. y super. escaparate. irregul.	2	0,23	0,93	0,24
Panelado fondo puerta escaparate irregular		0,66	0,86	0,57
Panelado Laterales escaparate regular	2	0,20	0,76	0,30
Panelado inferi. y super. escaparate. regular	2	0,20	0,50	0,20
Panelado fondo puerta escaparate regular		0,56	0,86	0,48

2,28M2.

9.19 **M2. Suministro y Colocación Forrado Decorativo Interior Escaparates Exter.**

M2. Suministro y colocación forrado decorativo interior vitrina de obra realizado con tablero Tablex de 5 mm. con 1ª tratamiento de acabado decorativo, (entelado con guata), fijados a panelado base, mediante unas piezas de "Velcro", pegadas al trasdós de estos tablero de acabados decorativos de quita y pon.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Forrado Laterales escaparate irregular		0,26	0,76	0,20
	2	0,05	0,76	0,08
		0,09	0,76	0,07
		0,18	0,76	0,14
Forrado inferi. y super. escaparate. irregular	2	0,23	0,93	0,24
Forrado Laterales escaparate regular	2	0,20	0,76	0,30
Forrado inferi. y super. escaparate regular	2	0,20	0,50	0,20

1,23 M2.

9.20 **M2. Suministro y Colocación Forrado Base Mueble Escaparate Fachada.**

M2. Suministro y colocación forrado base interior escaparates exteriores, realizado con tablero de tableros DM.13 mm, fijadas a estructura metálica y rastreles auxiliares de madera, preparadas para su fijación, mediante tornillos y pegamento de poliuretano. Las caras vistas de estos tableros tendrán fijadas unas mallas de "Velcro", con el fin de proporcionar una fijación de (quita y pon), de un segundo panel de revestimiento decorativo y sustituible, con despieces de paneles y manufacturas definidas según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Panelado Laterales mueble escaparate	4	0,06	1,84	0,44
	2	0,33	1,84	1.21
Panelado inferi. y super. mueble escaparate	2	0.39	0,55	0,43
Panelado fondo puerta mueble escaparate		0,60	1,94	1,16

3,24 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 9 CARPINTERÍA MADERA (6)

9.21 **M2. Suministro y Colocación Forrado Decorativo Interior Escaparate Facha.**

M2. Suministro y colocación forrado decorativo interior escaparate fachada, realizado con tablero Tablex de 5 mm. con 1ª tratamiento de acabado decorativo, (entelado con guata), fijados a panelado base, mediante unas piezas de "Velcro", pegadas al trasdós de estos tablero de acabados decorativos de quita y pon.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Panelado Laterales mueble escaparate	4	0,06	1,84	0,44
	2	0,33	1,84	1.21
Panelado inferi. y super. mueble escaparate	2	0.39	0,55	0,43

2,08 M2.

9.22 **M2. Suministro y Colocación Panel Registro Aire Acondicionado.**

M2. Suministro y colocación panel registro aire acondicionado, realizado con tablero de tableros DM.13 mm, hidrófugo, apoyada a estructura metálica , en falso techo de sala técnica, dimensión 1,22 x 0,58 cm. según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Panelado base mueble central		0,58	1,22	0,71

0,71 M2.

9.23 **M2. Suministro y Colocación Forrado Estructura Base Mueble Central.**

M2. Suministro y colocación forrado estructura base mueble central, realizado con tablero de tableros DM.19 mm, fijadas a estructura metálica, mediante tornillos y pegamento de poliuretano, según diseño planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Panelado Laterales largo	2	1,10	0,73	1,61
	2	0,46	0,73	0,67

2,28 M2.

9.24 **M2. Suministro y Colocación Forrado Base y Decorat. Interi. Mueble Central**

M2. Suministro y colocación forrado base y decorativo interior mueble central realizado con tablero de tableros DM.19 mm empotrado en marco, estructura y un segundo tablero Tablex de 5 mm. como tratamiento de acabado decorativo, (entelado con guata), fijados a panelado base, mediante unas piezas de "Velcro", pegadas al trasdós de estos tablero de acabados decorativos de quita y pon.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Panelado base mueble central		0,39	1,10	0,43

0,43 M2.

9.25 **UD. Fabricación y Montaje Modulo Mueble Auxiliar.**

UD. Fabricación y montaje modulo mueble auxiliar con frente puerta y cajón, realizados con tableros de DM. 16 mm., atornillados y encolados, incluso separación interior y balda, fijación de frente a modulo cajón y hoja puerta, colocación de tiradores y las guías por rodamientos de los cajones y bisagras de bofetón en puerta, apoyado el conjunto sobre estructura base de acero inox., incluso remate decorativo de acero, tablero de fondo perforado perforado para ventilación de equipo informático, según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Lateral mueble	2	0,48	0,90	2 ud x 0,86
Fondo mueble		0,54	0,90	2 ud x 0,49
Base, encimera, separador y balda mueble	4	0,48	0,54	2 ud x 1,04
Encimera acabado		0,45	0,51	2 ud x 0,23

2 UDS.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 9 CARPINTERÍA MADERA (7)

9.26 **UD. Fabricación y Montaje Estructura Cajón en "DM" Mueble Móvil Vitrina.**

UD. Fabricación y montaje estructura cajón en DM mueble móvil vitrina, fijados a bastidores verticales de estructura metálica. En la base se crea un cajón empotrado en la estructura, con plano en chaflán, realizados con tableros de DM. 16 mm., apoyado en este y hasta la altura de la primera balda de vidrio o la primera muescas de la estructura se coloca unas piezas de DM. en forma de "U" , superpuestas una sobre otras y separadas por las baldas de vidrio, que servirán para ampliar la superficie de apoyo estas baldas. Estas pieza tendrá una faja vertical en el centro, de metacrilato, en el que se le aplicara un fondo vinílico con fotografía o diseño, mediante impresión digital, terminando en una pieza de terminación, tapando toda la trasera mediante un tablero de DM. de 9 mm., según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Frente mueble	2	0,30	1,59	2 Ud. x 0,95
		0,10	0,10	2 Ud. x 0,01
		0,15	0,10	2 Ud. x 0,02
Laterales mueble	2	0,10	1,59	2 Ud. x 0,32
	2	0,10	0,70	2 Ud. x 0,14
Base mueble		0,74	0,12	2 Ud. x 0,09
		0,74	0,20	2 Ud. x 0,15
		0,74	0,23	2 Ud. x 0,17
	2	0,25	0,33	2 Ud. x 0,17
Trasera de mueble		0,74	1,56	2 Ud. x 1,15

2 UDS.

9.27 **UD. Fabricación y Montaje Forrado Cajeado Estructura de Cubierta**

UD. Fabricación y montaje forrado cajeado estructura de cubierta, realizado con, tableros de DM. 16 mm., fijados a bastidores de estructura metálica. para posterior revestido de chapa metálica, según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Frente cajón cubierta horizontal		0,48	4,67	2,24
Laterales cajón cubierta	2	0,05	0,48	0,05
	2	0,05	4,67	0,47

1 UD.

9.28 **M2. Suministro y Colocación de DM 12 mm. Falsos dinteles**

M2. Suministro y Colocación de DM 12 mm. Falsos dinteles, como soportes de forrado de chapa de acero inox, según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Frente fachada		1,50	0,15	0,23
Frente interior de acceso		1,95	0,12	0,24
Frente acceso a oficina		2,80	0,12	0,33

0,80 M2.

9.29 **M2. Suministro y Colocación de DM 12 mm. Como Rodapié**

M2. Suministro y Colocación de DM 12 mm. como rodapié, soportes de forrado de chapa de acero inox, según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Frente puerta		0,70	0,12	0,08
Frentemostrador		0,72	0,12	0,09
Frente acceso a oficina		0,75	0,12	0,09

0,26 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 10 VIDRIOS

10.01 M2. Suministro Vidrios Fijo Laminados Stapid 6+6 mm. Frentes de Acceso.

UD. Suministro vidrios fijos laminados Stapid (6 + 6 mm.) frentes, de acceso a local y de paso a oficina, laminas de vidrio unidas mediante butiral de polivinilo, para colocar en carpintería de acero inox. parte oculta y parte vista, con galces de policloropreno y selladas con silicona neutra, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Frente fijo lateral de acceso		0,545	2,645	1,442
Frentes fijos escaparates de acceso		0,750	2,645	1,984
		0,570	2,645	1,508
		0,515	2,645	1,362
Frente fijo lateral de paso a oficina		1,895	0,700	1,327
Frentes fijos escaparates de paso a oficina		0,470	2,645	1,243
		1,315	2,645	3,478

12,34 M2.

10.02 M2. Suministro Vidrios Templado Securit 8 mm. Hojas Puertas Escaparate

UD. Suministro vidrios templados Securit 8 mm. hojas puertas escaparates, vidrio preparado para colocarla en estructura bastidor lateral de acero inox., con galces y juntas de policloropreno y selladas con silicona neutra, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Hojas de puertas acceso vitrina escaparate	2	0,486	2,600	2,527

2,53 M2.

10.03 M2. Suministro Vidrios Templado Securit 10 mm. Hojas Puertas Accesos

UD. Suministro vidrios templados Securit 10 mm. hojas puertas acceso a local y a oficina, vidrio preparado para colocarla en estructura bastidor lateral, tiradores y pérnios superiores e inferiores de giro en acero inox., con galces y juntas de policloropreno y selladas con silicona neutra, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Hoja de puerta de acceso local		1,185	2,600	3,081
Hoja de puerta de acceso a oficina		0,885	2,600	2,301

5,38 M2.

10.04 M2. Suministro Vidrios Lamin. Stapid 6+6 mm. Hojas Correderas Vitrinas.

UD. Suministro vidrios laminados Stapid 6 + 6 mm. hojas correderas vitrinas puertas de registro, vidrio preparado para colocarla en perfil rodante en estructura bastidor guías, en acero inox., con galces y juntas de policloropreno y selladas con silicona neutra, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Hojas de puertas de vitrina cajonera	2	0,865	1,265	2,188
Hojas de puertas de vitrina mostrador empot.	2	0,715	1,265	1,809
Hojas de puertas de vitrina paramento obra	2	1,515	0,770	2,333

6,33 M2.

10.05 M2. Suministro Vidrios Templ. Securit 6 mm. Hojas Correderas Mostradores.

UD. Suministro vidrios templado Securit 6 mm. hojas correderas mostradores, vidrio preparado para colocarla en perfil rodante en estructura bastidor guías, en acero inox., con galces y juntas de policloropreno y selladas con silicona neutra, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Hojas de puertas mostrador volado	2	0,975	0,185	0,361
Hojas de puertas mostrador exento	2	0,685	0,185	0,253

0,61 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 10 VIDRIOS (2)

10.06 **M2. Suministro Vidrios Templado Securit 10 mm. Acabado de Mostradores**

UD. Suministro vidrios templados Securit 10 mm. acabado de mostradores, frentes y encimeras de vidrios preparados para colocarla en estructuras soportes y bastidores horizontales de apertura registro de encimera abatible de giro en acero inox., con galces y juntas de policloropreno y selladas con silicona neutra, dibujos por mateado al chorro de arena en vidrio incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Frente mostrador volado		0,340	1,985	0,675
Encimera abatible mostrador volado		0,550	2,002	1,101
Frente mostrador empotrado		0,340	1,992	0,677
Encimera abatible mostrador empotrado		0,370	1,995	0,738
Frente mostrador exento		0,340	1,430	0,486
Encimera abatible mostrador exento		0,550	1,500	0,825

Totales: 4,50 M2.

10.07 **M2. Suministro Vidrios Laminado Stapid 6+6+6 mm. Patas Soporte Mostrad.**

UD. Suministro vidrios laminados Stapid 6+6+6 mm. patas soporte mostrador, preparados para colocarla en estructuras bastidores verticales de acero inox., como soporte de módulos mostradores, con galces y juntas de policloropreno y selladas con silicona neutra, dibujos por mateado al chorro de arena en vidrio, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Pata soporte	3	0,375	0,975	1,097

Totales: 1,10 M2.

10.08 **M2. Suministro Vidrio Laminado Stapid 6+6+6 mm. Frente Fijo Escaparate.**

UD. Suministro vidrio laminado Stapid 6+6+6 mm. frente fijo escaparate, laminas de vidrio unidas mediante butiral de polivinilo, para colocar en carpintería oculta de acero inox, con galces de policloropreno y selladas con silicona neutra, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Escaparate exterior		0,400	1,855	0,742

Totales: 0,74 M2.

10.09 **M2. Suministro Vidrios Laminados Stapid 6+6 mm. Frentes Fijos Escaparates.**

UD. Suministro vidrios laminados Stapid 6+6 mm. frentes fijos escaparates, laminas de vidrio unidas mediante butiral de polivinilo, para colocar en carpintería de acero inox, con galces de policloropreno y selladas con silicona neutra, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Escaparate interior en "L"		0,240	0,770	0,185
		0,985	0,770	0,758
Escaparate interior		0,470	0,770	0,362

Totales: 1,31 M2.

10.10 **M2. Suministro Vidrios Laminados Stapid 6+6 mm. Frentes Mueble Central.**

UD. Suministro vidrios laminados Stapid 6+6 mm. frentes mueble central, laminas de vidrio unidas mediante butiral de polivinilo, para colocar sobre estructura bastidores, de acero inox, con galces y juntas de policloropreno y selladas con silicona neutra, dibujos por mateado al chorro de arena en vidrio, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Laterales largos vitrina central	2	0,705	1,105	1,558
Cubierta vitrina central		0,425	1,105	0,470

Totales: 2,03 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 10 VIDRIOS (3)

10.11 **M2. Suministro Vidrios Templado Securit 6 mm. Puertas vitrina Central**

UD. Suministro vidrios templados Securit 6 mm. puertas vitrina central, vidrios preparados para colgarla de estructura bastidor vertical mediante bisagras en acero inox, para apertura abatible., con galces y juntas de policloropreno y selladas con silicona neutra, dibujos por mateado al chorro de arena en vidrio incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Frente mostrador volado	2	0,390	0,705	0,550

0,55 M2.

10.12 **M2. Suministro Vidrios Templado Securit 6 mm. Baldas**

UD. Suministro vidrios templados Securit 6 mm. baldas, preparados para colocarla en soportes fijaciones en acero inox., con juntas de policloropreno en estos, incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Escaparate exterior	3	0,470	0,330	0,465
Escaparate interior pequeño		0,450	0,195	0,087
Escaparate interior en "L"		0,900	0,170	0,153
Muebles vitrinas escaparates	6	1,250	0,435	3,263
Vitrina Cajonera		1,300	0,265	0,345
Vitrina mostrador empotrado		0,990	0,165	0,163
Vitrina central		0,995	0,380	0,378

4,85 M2

10.13 **M2. Suministro Vidrios Templado Securit 6 mm. Encimera Mueble Auxiliar**

UD. Suministro vidrios templados Securit 6 mm. encimera mueble auxiliar, preparados para apoyar sobre base mediante lagrimas de policloropreno incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Encimera mueble auxiliar	2	0,520	0,560	0,582

0,58 M2.

10.14 **M2. Suministro Vidrios Decorativos Opalinos**

UD. Suministro vidrios, decorativo opalino con aguadas en tonos marrones de la firma "SPECTRUM" (montaje 16 UDS.).preparados para apoyar sobre estructura de acero, mediante juntas de policloropreno incluyendo manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Modulo vidrio decorativo	16	0,560	0,575	5,152

5,15 M2.

10.15 **M2. Suministro y Colocación de Luna Espejo en Plata**

M2. Suministro y colocación de luna espejo en plata 6 mm. sobre base de tablero de DM. selladas con silicona neutra, manufacturas del vidrio definida , según diseño en planos.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Forrado modulo de puerta		0,650	2,335	1,518
Forrado capialzado puerta		0,400	0,150	0,060
		0,650	0,680	0,442
Forrado puesto trabajo mostrador volado		0,650	3,015	1,960
		0,400	0,150	0,060
Forrado puesto trabajo mostrador exento		0,750	3,015	2,261
		0,588	0,150	0,088
		0,230	1,150	0,265

6,65 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 11 PINTURA

11.01 M2. Pintura Plástica Color Claro en Paramentos Verticales

M2. Pintura plástica color claro en paramentos verticales, soportes acabados en perlita, referencia de color a definir por la dirección técnica, en mate de primera calidad lavable aplicada sobre soportes secos, aplicando una mano de base y dos a tres manos de acabado, quedando superficie totalmente opaca, incluso emplastecido y lijado, repasando la superficie a pintar . Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Oficina		0,51	3,00	
		0,67	3,00	
	2	0,26	3,00	
		0,48	3,00	
		0,30	3,00	
		1,09	3,00	
		3,26	3,00	
	2	0,07	3,00	
		0,97	3,00	
	2	0,73	1,05	
		1,88	1,95	
Baldas de escayola mueble	6	1,09	0,06	
	10	1,09	0,30	
		0,06	2,91	
		0,30	2,91	
Almacén		0,05	2,65	
	2	1,50	2,65	
		2,03	2,65	
		1,25	2,65	
		0,73	0,70	
Sala técnica escaparate		1,00	2,40	
		0,18	2,40	
		0,50	2,60	
		0,43	2,60	
		0,28	2,60	
		0,75	2,60	
		0,47	2,60	
		0,27	2,60	
	3	0,09	2,60	
		0,36	2,60	
Antepechos y capialzados de huecos	2	0,84	0,87	
	2	0,57	0,87	
	2	0,10	0,87	
	2	0,44	0,35	

44,46 M2.

11.02 M2. Pintura Plástica en Colores Sobre Paramentos Horizontales Continuos

M2. Pintura plástica en colores sobre paramentos horizontales continuos, soportes acabados en placas cartón yeso, varias referencias de color, a definir por la dirección técnica, pintura mate de primera calidad lavable, aplicada sobre soportes secos, aplicando una mano de base y dos a tres manos de acabado, quedando la superficie totalmente opaca, incluso emplastecido y lijado, repasando la superficie a pintar . Medida la superficie ejecutada.

Descripción	M2.
Sala publica y atención a clientes	21,15
Hall exterior	2,52
Urna escaparate exterior	0,63
Urna escaparate interior	0,62
Almacén	7,76
Sala técnica	2,55

35,23 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 11 PINTURA (2)

11.03 **M2. Pintura Plástica en Colores Sobre Bandejas Horizontales**

M2. Pintura plástica en colores sobre paramentos horizontales, soportes acabados en placas cartón yeso, varias referencias de color, a definir por la dirección técnica, pintura mate de primera calidad lavable, aplicada sobre soportes secos, aplicando una mano de base y dos a tres manos de acabado, quedando la superficie totalmente opaca, incluso emplastecido y lijado, repasando la superficie a pintar . Medida la superficie ejecutada.

Descripción	Anchura	ML.	Parciales
Bandeja frente vitrina de obra	0,15	4,25	0,64
Bandeja frente vitrina mostrador	0,15	0,51	0,08
	0,15	0,25	0,04
	0,15	1,85	0,28
Bandeja frente vitrina cajonera	0,13	3,50	0,46
Bandeja interior de oficina	0,28	3,86	1,08

2,58 M2.

11.04 **M2. Pintura Plástica en Colores Sobre Tabicas en Falso-techo**

M2. Pintura plástica en colores sobre tabicas falso-techo, soportes acabados en placas cartón yeso, varias referencias de color, a definir por la dirección técnica, pintura mate de primera calidad lavable, aplicada sobre soportes secos, aplicando una mano de base y dos a tres manos de acabado, quedando la superficie totalmente opaca, incluso emplastecido y lijado, repasando la superficie a pintar . Medida la superficie ejecutada.

Descripción	Altura	Longitud	Parciales
Tabica exterior dintel de acceso a tienda	0,27	1,94	0,52
Tabica interior dintel de acceso a tienda	0,48	1,94	0,93
Tabica exterior escaparate exterior	0,27	0,60	0,16
	0,27	0,54	0,15
Tabica interior escaparate exterior	0,48	0,74	0,36
	0,85	0,16	0,14
	0,85	0,56	0,48
Tabica vitrina de obra	0,40	4,46	1,78
Tabicas escaparate interior	0,85	0,56	0,48
	0,85	0,16	0,14
	0,48	0,74	0,36
	0,62	0,59	0,37
Tabica dintel de acceso oficina	0,62	2,80	1,77
Tabica frente interior de almacén	0,35	3,86	1,35
Tabica interior a techo estructura de acero y vidrio	0,40	2,14	0,86
	0,40	0,52	0,21
	0,40	0,25	0,10
	0,40	3,58	1,32
	0,40	0,25	0,10
	0,40	0,52	0,21
	0,40	2,14	0,86
Tabica frente vitrina cajonera	0,15	3,51	0,53
tabica opuesta a frente vitrina cajonera	0,15	3,51	0,53

13,71 M2.

11.05 **M2. Pintura Plástica en Colores Sobre Falso-techo Registrable**

M2. Pintura plástica en colores sobre falso-techo registrable, soportes acabados en placas cartón yeso, varias referencias de color, a definir por la dirección técnica, pintura mate de primera calidad lavable, aplicada sobre soportes secos, aplicando una mano de base y dos a tres manos de acabado, quedando la superficie totalmente opaca, incluso emplastecido y lijado, repasando la superficie a pintar . Medida la superficie ejecutada

Descripción	M2.
Almacén	3,09
Aseo	1,98

5,07 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 11 PINTURA (3)

11.06 **M2. Pintura Esmalte Color Rojo Aplicada a Pistola Interior Vitrinas**

M2. Pintura esmalte color rojo aplicada a pistola interior vitrina, sobre soportes de DM , color rojo RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, sobre superficies de DM. previamente acabada, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
INTERIOR VITRINA FRENTE CAJONERA				
Laterales del fondo de vitrina	2	0,18	1,27	0,46
Centro inferior fondo de vitrina		1,30	0,40	0,52
Centro superior fondo de vitrina		1,30	0,78	1,01
Laterales vitrina	2	0,30	1,27	0,76
Cierre superior e inferior	2	0,30	1,69	1,01
Laterales balda	2	0,09	0,27	0,05
Frente de balada		0,09	1,80	0,16
Base superior e inferior balda	2	1,30	0,27	0,70
INTERIOR VITRINA FRENTE CAJONERA				
Laterales del fondo de vitrina	2	0,19	1,27	0,48
Centro inferior fondo de vitrina		0,99	0,40	0,40
Centro superior fondo de vitrina		0,99	0,78	0,77
Laterales vitrina	2	0,20	1,27	0,51
Cierre superior e inferior	2	0,20	1,39	0,56
Laterales balda	2	0,09	0,17	0,03
Frente de balada		0,09	0,99	0,09
Base superior e inferior balda	2	0,99	0,16	0,32

7,83 M2.

11.07 **M2. Pintura Esmalte Color Rojo Aplicada a Pistola Interior Decorativ. Vitrinas**

M2. Pintura esmalte color rojo aplicada a pistola interior decorativo vitrina, sobre soportes de tablex , color rojo RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, sobre superficies previamente acabada, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
INTERIOR VITRINA FRENTE CAJONERA				
Laterales del fondo de vitrina	2	0,18	1,27	0,46
Centro inferior fondo de vitrina		1,30	0,40	0,52
Centro superior fondo de vitrina		1,30	0,78	1,01
Laterales vitrina	2	0,30	1,27	0,76
Cierre superior e inferior	2	0,30	1,69	1,01
INTERIOR VITRINA FRENTE CAJONERA				
Laterales del fondo de vitrina	2	0,19	1,27	0,48
Centro inferior fondo de vitrina		0,99	0,40	0,40
Centro superior fondo de vitrina		0,99	0,78	0,77
Laterales vitrina	2	0,20	1,27	0,51
Cierre superior e inferior	2	0,20	1,39	0,56

6,10 M2.

11.08 **M2. Pintura Esmalte Color Aplicada a Rulo Sobre Panel Registro A/A**

M2. Pintura esmalte color aplicada a rulo sobre panel registro A/A. en DM , color rojo RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, sobre superficies acabada, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa.

Descripción	Ancho	Largo	Parciales
Panel registro A/A	0,58	1,22	0,71

0,71 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 11 PINTURA (4)

11.09 **M2. Pintura Esmalte Color Rojo Aplicada a Pistola Interior Sala Técnica**

M2. Pintura esmalte color rojo aplicada a pistola interior sala técnica , sobre soportes de DM., incluso parte vista del marco jambas de estructura metálica color rojo RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, sobre superficies. previamente acabada, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales frente interior de sala		0,24	2,60	0,62
		0,10	2,60	0,26
Capialzado frente interior sala		0,70	0,15	0,11
Interior marco estructura metálica jambas		0,70	0,10	0,07
	2	2,60	0,10	0,52
Forrado de caras interior de hoja de paso		0,70	2,44	1,71

3,29 M2.

11.10 **M2. Pintura Esmalte Color Claro Aplicada a Pistola Interior Vitrina Obra**

M2. Pintura esmalte color claro aplicada a pistola interior vitrina obra, sobre soportes de DM , color claro RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, sobre superficies de DM. previamente acabada, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales del fondo de vitrina	2	0,26	0,76	0,40
Centro infer. y super fondo de vitrina	2	2,45	0,34	1,67
Laterales vitrina	2	0,36	0,76	0,55
Cierre superior e inferior	2	0,36	2,99	2,15
Laterales balda	2	0,30	0,09	0,05
Frente de balada		2,45	0,09	0,22
Base superior e inferior balda	2	0,30	2,45	1,47

6,51 M2.

11.11 **M2. Pintura Esmalte Color Claro Aplicada a Pistola Inter. Decorativ. Vitrina**

M2. Pintura esmalte color claro aplicada a pistola interior decorativo vitrina obra, sobre soportes de tablex , color claro RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, sobre superficies previamente acabada, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Laterales del fondo de vitrina	2	0,26	0,76	0,40
Centro infer. y super fondo de vitrina	2	2,45	0,34	1,67
Laterales vitrina	2	0,36	0,76	0,55
Cierre superior e inferior	2	0,36	2,99	2,15

4,77 M2.

11.12 **M2. Pintura Esmalte Color Marrón Aplicada a Pistola Base Vitrina Central**

M2. Pintura esmalte color marrón aplicada a pistola base vitrina central, sobre soporte de DM , color claro RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, sobre superficies previamente acabada, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Base encimera de vitrina central		0,39	1,10	0,43

0,43 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 11 PINTURA (5)

11.13 **M2. Pintura Esmalte Color Claro Aplicada a Pistola Interior Mostradores**

M2. Pintura esmalte color claro aplicada a pistola interior mostradores, sobre soportes de DM, a dos caras , color claro RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, aplicada sobre superficies de DM. a las dos caras, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Laterales mostrador exento	2	0,42	0,25	2 x 0,21
Base esquin. cajeadas mostrador exento		0,42	1,40	2 x 0,59
Laterales mostrador volado	2	0,42	0,25	2 x 0,21
Base esquin. cajeadas mostrador volado		0,42	1,90	2 x 0,80
Laterales mostrador empotrado	2	0,26	0,25	2 x 0,13
Base esquin. cajeadas mostrador empotrado		0,26	1,88	2 x 0,49

Totales: 4,86 M2.

11.14 **M2. Pintura Esmalte Col. Marrón Aplicada a Pistola Inter. Escaparates Exter.**

M2. Pintura esmalte color marrón aplicada a pistola interior escaparates exteriores, sobre soportes de DM, color marrón, RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, aplicada sobre superficies de DM. a las dos caras, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
ESCAPARATE EXTERIOR EN FORMA DE "L"				
Panelado Laterales escaparate irregular		0,26	0,76	2 x 0,20
	2	0,05	0,76	2 x 0,08
		0,09	0,76	2 x 0,07
		0,18	0,76	2 x 0,14
Panelado inferi. y super. escaparate. irregul.	2	0,23	0,93	2 x 0,24
Panelado fondo puerta escaparate irregular		0,66	0,86	2 x 0,57
ESCAPARATE INTERIOR PEQUEÑO				
Panelado Laterales escaparate	2	0,20	0,76	2 x 0,30
Panelado inferi. y super. escaparate	2	0,20	0,50	2 x 0,20
Panelado fondo puerta escaparate		0,56	0,86	2 x 0,48

Totales: 4,56 M2.

11.15 **M2. Pintura Esmalte Col. Marrón Aplicad. a Pistola Inter. Decor. Escap. Exter.**

M2. Pintura esmalte color marrón aplicada a pistola interior decorativo escaparates exteriores, sobre soportes de tablex, color marrón, RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, aplicada sobre superficies de DM., aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
ESCAPARATE EXTERIOR EN FORMA DE "L"				
Forrado Laterales escaparate irregular		0,26	0,76	0,20
	2	0,05	0,76	0,08
		0,09	0,76	0,07
		0,18	0,76	0,14
Forrado inferi. y super. escaparate. irregular	2	0,23	0,93	0,24
ESCAPARATE INTERIOR PEQUEÑO				
Forrado Laterales escaparate regular	2	0,20	0,76	0,30
Forrado inferi. y super. escaparate regular	2	0,20	0,50	0,20

Totales: 1,23 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 11 PINTURA (6)

11.16 **M2. Pintura Esmalte Col. Marrón Aplicada a Pistola Inter. Escapar. Fachad.**

M2. Pintura esmalte color marrón aplicada a pistola interior escaparates fachada, sobre soportes de DM, color marrón, RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, aplicada sobre superficies de DM. a las dos caras, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Panelado Laterales mueble escaparate	4	0,06	1,84	2 x 0,44
	2	0,33	1,84	2 x 1,21
Panelado inferi. y super. mueble escaparate	2	0.39	0,55	2 x 0,43
Panelado fondo puerta mueble escaparate		0,60	1,94	2 x 1,16

6,48 M2.

11.17 **M2. Pintura Esmalte Col. Marrón Aplicad. a Pistola Inter. Decor. Esca. Fach.**

M2. Pintura esmalte color marrón aplicada a pistola interior decorativo escaparates fachada, sobre soportes de tablex, color marrón, RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, aplicada sobre superficies de DM., aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.

Descripción	UD	Ancho	Largo	Parciales
Panelado Laterales mueble escaparate	4	0,06	1,84	0,44
	2	0,33	1,84	1.21
Panelado inferi. y super. mueble escaparate	2	0.39	0,55	0,43

2,08 M2.

11.18 **UD. Pintura Esmalte Color Marrón Aplicada a Estructuras Metálica Escapar.**

UD. Pintura esmalte color marrón aplicada a estructura metalica escaparates exteriores, sobre soportes de DM, color marrón, RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, aplicada sobre conjunto de estructura, aplicando una mano de imprimación antioxidante y dos ó tres manos de acabado, incluso lijado de rebabas y, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones.

Descripción	UD
Estructura modulo escaparate exterior en forma de "L"	1
Estructura modulo escaparate interior pequeño	1
Estructura modulo escaparate fachada	1

3 UDS.

11.19 **M2. Pintura Esmalte Col. Rojo Aplicada a Pistola Mueble Auxiliar.**

M2. Pintura esmalte color Rojo aplicada a pistola mueble auxiliar, sobre soportes de DM, color rojo, RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, aplicada sobre superficies de DM. a las dos caras, aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada.(Dos módulos de muebles iguales).

DESPIECE DE TABLEROS POR MODULO DE MUEBLE

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Lateral mueble	2	0,48	0,90	2 ud x 0,86
Fondo mueble		0,54	0,90	2 ud x 0,49
Base, encimera, separador y balda mueble	4	0,48	0,54	2 ud x 1,04
Encimera acabado		0,45	0,51	2 ud x 0,23

10,48 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios

CAPITULO 11 PINTURA (6)

11.20 **M2. Pintura Esmalte Col. Rojo Aplicada a Pistola Mueble Móvil Escaparate**

M2. Pintura esmalte color Rojo aplicada a pistola mueble móvil escaparate, sobre soportes de DM, color rojo, RAL. a definir por la dirección técnica, pintura esmalte sintético acabado en satinado de primera calidad, aplicada sobre superficies de DM., aplicando una mano de base selladora y dos ó tres manos de acabado, incluso, emplastecido sintético y lijado, dejando la superficie a pintar totalmente lisa y sin imperfecciones. Medida la superficie ejecutada. (Dos módulos de muebles iguales).

DESPIECE DE TABLEROS POR MODULO DE MUEBLE

Descripción	UD	Ancho	Alto	Parciales
Frente mueble	2	0,30	1,59	2 Ud. x 0,95
		0,10	0,10	2 Ud. x 0,01
		0,15	0,10	2 Ud. x 0,02
Laterales mueble	2	0,10	1,59	2 Ud. x 0,32
	2	0,10	0,70	2 Ud. x 0,14
Base mueble		0,74	0,12	2 Ud. x 0,09
		0,74	0,20	2 Ud. x 0,15
		0,74	0,23	2 Ud. x 0,17
	2	0,25	0,33	2 Ud. x 0,17
Trasera de mueble		0,74	1,56	2 Ud. x 1,15

6,34 M2.

Código	Descripción	Totales	Precios
	CAPITULO 12 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
12.01	**UD. Plan de Seguridad y Salud.** UD. Plan de seguridad y salud consistente en: - Orden y limpieza del lugar de trabajo. - Ballado de acceso a obra en fachada y señalización. - Alumbrado de obra adecuado y suficiente, bajo cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial según R.E.B.T. - Cascos de seguridad en zonas de desprendimientos, calzado protector, ropa de trabajo, gafas de seguridad, cinturones y arneses de seguridad. - Redes verticales perimetrales en fachada, evitando caida de escombros u otros materiales al exterior. - Apuntalamiento y barras o sargentos como barandilla rígida a 0,90 m., con listón intermedio y rodapié. - Todo según directrices de la "Ley De Prevención De Riesgos Laborables", (Ley 31 – 95) y las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, (R.D.1627/97).	1 UD.	